

Utwardzenie ul. Wioślarskiej na os. Brdujście (Program BBO - zatoka sięgacza)

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	m	5		
2.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 40 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2	264		
3.	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm z zagęszczeniem mech.	m2	10		
4.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 25 cm z zagęszczeniem mech.	m2	264		
5.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową (ława deskowana) i oporem z betonu C12/15 .	m	66		
6.	D 05.03.03	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych grub. 10 cm wypełnionych pospółką o frakcji 2-8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0-8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm	m2	173		
7.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm układanej na podsypce cem-piaskowej 1:4	m2	91		
8.	D 04.04.04	Umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku grub. 15 (frezowina asfaltowa - materiał Wykonawcy)	m2	92		
9.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa włązów kanałowych	szt.	3		
10.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów	szt.	9		
11.		Montaż kostki pamiątkowej (Program BBO)	szt.	1		
					Ogółem netto	
					Podatek % VAT	
					Ogółem brutto	