



**Zakres robót:**

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej;
- Zrywanie wierzchniej warstwy pokrycia dachowego;
- Ocieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej płyty z wełny mineralnej **25 cm**,  $R=6,25 \text{ m}^2\text{K/W}$ ,  $\lambda=0,04 \text{ W/mK}$ ;
- Pokrycie dachowe nową warstwą papy;
- Montaż istniejącej instalacji odgromowej;
- Obróbka blacharska kominów;
- Montaż orywnowania;
- Obróbka blacharska;

<b>AUTORIS</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA				ul. Pogodna 9 lok. 19 15-345 Białystok <a href="http://www.autoris.com.pl">www.autoris.com.pl</a> kom. 501099632 e_mail: autoris@o2.pl
<b>OBIEKT:</b>				
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM				
<b>ADRES BUDOWY:</b>				
DZIAŁKA O NR. GEOD. 78, SUCHODOLINA 1, 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA				
<b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO</b>				
				sk. budowlana i obiekt
<b>FAZA PROJEKTU</b>				
				ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
<b>INWESTOR:</b>				
URZĄD GMINY W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ, UL. SOLIDARNOSCI 1, 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA				
<b>PROJEKTANCI:</b>				
<b>ARCHITEKTURA:</b>				
<b>projektant:</b>				
mgr inż. arch. Dariusz Lurlewski nr upr. BL-POKK/16/2003				
<b>sprawdzający:</b>				
dr inż. arch. Janusz Grycel nr upr. BL-POKK/36/2004				
<b>INSTALACJE SANITARNE:</b>				
<b>projektant:</b>				
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>				
<b>RZUT DACHU</b>				
<b>SKALA:</b>	<b>DATA:</b>	<b>NR RYS.:</b>	<b>NR STR.:</b>	
1:100	31.05.2021	A.3		

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łaczenie z prawami do reprodukcji i udostępniania w całości lub części bez zgody autora.