



Przekroje normalne
skala 1 : 50




Ciągi pieszo-rowerowe




LEGENDA

1	8 cm	Kostka brukowa betonowa szara, czerwona i szara bezfazowa
2	3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3	22 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm, kruszywo C _{50/30}
4	20 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarnie
5	15 cm	Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarnie
6	-	Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
7	-	Opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
8	-	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
9	-	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8 cm na ławie betonowej
10	-	Ława z betonu klasy C _{12/15}
11	-	Podłoże gruntowe


SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "C"



Zamawiający / Inwestor: GMINA RYDZYNA Rynek 1, 64-130 Rydzyna			
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze			
Stadium: Projekt Budowlano - -Wykonawczy	Zadanie: Przebudowa ulicy Stefana Czarnieckiego i Tadeusz Łopuszańskiego w Rydzynie		
	Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna - Rydzyna - Miasto 301304_4, Obręb - 0001 Rydzyna, Numery ewidencyjne działek: 681, 836/15, 837, 840, 838, 759/1, 758/1, 757/1, 756/1, 755/1, 839, 208/8, 213/21, 218/6, 208/5, 206/13.		
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg	
Data opracowania: lipiec 2020 roku		Skala: 1:50 i 1:10	Rysunek nr: 3