

Pruszcz Gdański, dnia 09.04.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00165920/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienia treści SWZ**  
**- zmiana treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu przedmiotu zamówienia, który należy wykonać w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego. Czy należy wykonać oświetlenie boiska piłkarskiego? Nie dołączyli Państwo dokumentacji projektowej na ten zakres prac, który natomiast opisany jest w projekcie budowlanym zamiennym.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonać należy całość robót wykazanych w zakresie projektu zamiennego, STWIORB, przedmiarów robót i pozwolenia zamiennego.

Z zakresu projektu podstawowego wykonano już oświetlenie boiska (nie wchodzi więc w zakres zamówienia), natomiast z budowy śmietników półpodziemnych zrezygnowano.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Jaka jest właściwa powierzchnia do wykonania utwardzeń z kostki betonowej, z płyt oraz nawierzchni asfaltowych. Proszę o określenie właściwych ilości.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie:

1. budowy ciągów pieszych należy wykonać:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm - 244,07 m<sup>2</sup> - Przedmiar Robót poz. 34,
- nawierzchnię z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowego - 21,90 m<sup>2</sup> - Przedmiar Robót poz. 35, 36,
- 2. budowy chodników należy wykonać:
  - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - 183,68 m<sup>2</sup> - Przedmiar Robót poz. 48,
- 3. budowy zjazdu należy wykonać:
  - place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych ażurowych 60x40 grubości 12 cm – 83,25 m<sup>2</sup> - Przedmiar Robót poz. 75,
- 4. budowy chodników wzdłuż zjazdu należy wykonać:
  - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 30,40 m<sup>2</sup> - Przedmiar Robót poz. 83.

Powyższe ilości obmiarowe powierzchni utwardzeń zawarte są w Przedmiarze Robót, stanowiącym załącznik do opublikowanego postępowania przetargowego.

#### **Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

Proszę o określenie jakiej klasy mają być ruszty żeliwne odwodnienia liniowego. Jest rozbieżność pomiędzy częścią opisową a rysunkową.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach prowadzonych robót należy zastosować ruszty żeliwne klasy minimum C250.

#### **Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)**

Zdrój uliczny, proszę określić wymagane minimalne parametry oraz określić wymaganą ilość sztuk, ponieważ jest rozbieżność pomiędzy częścią opisową a rysunkową.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie wykonywanych robót należy dostarczyć i zamontować zdrój wodny. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWiORB jest mowa o zdroju ulicznym, należy przez to rozumieć zdrój cechujący się poniżej opisanymi parametrami:

- kształt umożliwiający korzystanie przez osoby niepełnosprawne, wyposażony w misę górną i dolną (poidło dla zwierząt),
- materiał – beton architektoniczny i stal nierdzewna,
- wysokość – 100 cm ± 10%,
- kratka ażurowa pomostowa o powierzchni ok. 1m<sup>2</sup> wykonana ze stali ocynkowanej (płaskownik 30x2 mm ± 5 mm, oczka 30x30 mm ± 5 mm). Kratę zamontować w obrzeżach kamiennych 6x12 cm. Kratę zabezpieczyć kotwami ze stali nierdzewnej - minimum 8 szt. Przestrzeń pod kratą wypełnić kruszywem 16-32 mm.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia przedmiar robót związanych z utwardzeniem terenu w obrębie zdroju wodnego.

Plik w formacie PDF: **10\_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - utwardzenie terenu w obrębie zdroju wodnego.pdf**

#### **Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o dodanie przedmiarów w formie edytowalnej ath.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż udostępnił przedmiary w takim formacie, jakim dysponuje.

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar jest zgodny z projektami.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Nie mniej Zamawiający wyjaśnia, iż podstawę obliczenia ceny stanowią: opis przedmiotu zamówienia oraz STWiORB, a także uzupełniająco IDW Tom I SWZ oraz wzór Umowy – Tom IV SWZ, w zakresie w jakim odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia lub sposobu oraz warunków wykonania zamówienia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

**Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o potwierdzenie, że projektowane boisko o nawierzchni syntetycznej ma wymiar 5546,00 m<sup>2</sup>, zgodnie z przedmiarem i projektem?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż w zakresie wykonywanych robót należy wykonać kompletną nawierzchnię ze sztucznej trawy o powierzchni 5546 m<sup>2</sup> - przedmiar robót poz. 17. Powyższa ilość obmiarowa zawarta jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do już opublikowanej dokumentacji postępowania.

**Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)**

W projekcie budowlanym zamiennym jest napisane, aby wykonać oświetlenie boiska w ramach pozwolenia na budowę proszę o potwierdzenie, że ten zakres trzeba uwzględnić w wycenie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie oświetlenia nie jest objęte przedmiotem zamówienia i nie należy tego zakresu wyceniać w ofercie.

**Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)**

W projekcie jest mowa o 9 stojakach na rowery natomiast na PZT oraz w przedmiarze jest 12 stojaków. Prosimy o informację ile stojaków wymaga Zamawiający.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż prawidłowa ilość to 12 stojaków.

**II. Załączniki:**

Plik w formacie PDF: **10\_25 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - utwardzenie terenu w obrębie źródła wodnego.pdf**

Plik w formacie PDF: **10\_25 SWZ Tom II DP – Errata nr 1.pdf**

Plik w formacie PDF: **10\_25 SWZ Tom II DP - Projekt techniczny budowy zjazdu.pdf**

**III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Wróbel**

