

Przedmiar robót zmieniony
„Modernizacja drogi na działkach nr 51/1, 21, 18 obręb 2 w Pruszczu Gdańskim”

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
A	Czynności w zakresie robót drogowych				
I	Czynności w zakresie robót rozbiórkowych				
1	Roboty rozbiórkowe płyt drogowych zużytych, uszkodzonych, nie nadających się do ponownego wbudowania wraz z wywozem i utylizacją tych płyt	m2	432,00		0,00 zł
2	Roboty rozbiórkowe płyt Jomb zużytych, uszkodzonych, nie nadających się do ponownego wbudowania wraz z wywozem i utylizacją tych płyt	m2	75,00		0,00 zł
2.1	Ostrożne roboty rozbiórkowe płyt Jomb przeznaczonych do ponownego wbudowania (na odkład) z oczyszczeniem, składowaniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania	m2	340,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie robót rozbiórkowych				0,00 zł
II	Czynności w zakresie robót ziemnych				
3	Mechaniczne korytowanie na gł. 42,5cm z wywozem i utylizacją urobku (mijanki z jomb)	m3	417,79		0,00 zł
4	Mechaniczne korytowanie na gł. 30cm z wywozem i utylizacją urobku (wymiana płyt istniejących)	m3	254,10		0,00 zł
	Czynności w zakresie robót ziemnych				0,00 zł
III	Czynności w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni drogi				
5	Wykonanie warstwy stabilizacji 5MPa gr. 10cm	m2	1 830,03		0,00 zł
6	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o gr. 15cm	m2	1 830,03		0,00 zł
7	Wykonanie warstwy piasku o gr. 5cm	m2	1 830,03		0,00 zł
8	Płyty prefabrykowane wielootworowe drogowe o wymiarach 100x75x12,5cm, beton C30/37, Zbrojenie: podwójna siatka Ø 6 żebro – ok. 4 kg, stal klasy A-IIIIN, obciążenie niszczące nie niższe niż 9,5 kN, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność nie niższa niż F 150 - zakup fabrycznie nowych w zakładzie prefabrykacji elementów żelbetowych oraz dostarczenie na plac budowy	m2	678,00		0,00 zł

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
9	Płyty prefabrykowane drogowe pełne o wymiarach 300cm x 90cm/100cm/120cm/150cm (w zależności od wymiaru istniejącej płyty do wymiany) grubości 15cm, beton C30/37, Zbrojenie: Siatka zbrojąca podwójna Ø 8 żebro – ok. 40 kg, stal klasy A-IIIIN, obciążenie niszczące nie niższe niż 50 kN, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność nie niższa niż F 150 - zakup fabrycznie nowych w zakładzie prefabrykacji elementów żelbetowych oraz dostarczenie na plac budowy	m2	334,80		0,00 zł
10	Ułożenie wielootworowych płyt drogowych o wymiarach 100x75x12,5cm wraz z zamulaniem piaskiem (płyty nowe oraz używane dostarczone przez Zamawiającego na plac budowy)	m2	1 045,00		0,00 zł
11	Ułożenie płyt drogowych pełnych o wymiarach 300cm x 90cm/100cm/120cm/150cm (w zależności od wymiaru istniejącej płyty do wymiany) grubości 15cm wraz z zamulaniem piaskiem (płyty nowe oraz używane dostarczone przez Zamawiającego na plac budowy)	m2	432,00		0,00 zł
11.1	Wykonanie poboczy i wypełnień między dwuśladem z płyt - warstwa z kruszywa C90/3 0/31,5 o gr. 12,5cm z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	353,03		0,00 zł
	Czynności w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni drogi				0,00 zł
IV	Czynności w zakresie tymczasowej organizacji ruchu				
12	Wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i uzgodnieniem	kpl.	1,00		0,00 zł
	Czynności w zakresie tymczasowej organizacji ruchu				0,00 zł
B	Czynności w zakresie robót pomiarowych i geodezyjnych				
V	Roboty towarzyszące				
13	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna - wytyczenie, pomiary, pomiary i dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00		0,00 zł
	Czynności w zakresiew zakresie robót pomiarowych i geodezyjnych				0,00 zł
	Łączna wartość netto:				0,00 zł
	VAT				0,00 zł
	Łączna wartość brutto:				0,00 zł