

Tabela nr 1

ZAKRES PRAC		
Remont schodów wejściowych do Budynku Szkoleniowego w OS SW w Suchej		
L.P.	Opis robót	Przedmiar
1.	PRACE ROZBIÓRKOWE	
1.	Skucie płytek schodowych: stopnie i podstopnie.	23,50m ²
2.	PRACE BUDOWLANE	
1.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.	7,84m ²
2.	Wykonanie odpływu wody z wycieraczki.	1szt.
3.	PRACE MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE	
1.	Gruntowanie, hydroizolacja, montaż, fugowanie i impregnacja na stopniach i podjeździe dla niepełnosprawnych granitu płomieniowanego.*	24,34m ²
2.	Gruntowanie, hydroizolacja, montaż, fugowanie i impregnacja na podstopniach i krawężniku na podjeździe dla niepełnosprawnych granitu polerowanego.*	8,03m ²
3.	Montaż balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej.*	ok. 13,0mb
4.	Montaż wycieraczki zewnętrznej.*	1szt.
5.	Montaż kostki brukowej gr. 6cm.*	4,05m ²
5.	PRACE PORZĄDKOWE	
1.	Wywóz gruzu, odpadów budowlanych oraz śmieci powstałych podczas prac rozbiórkowych i robót budowlanych.	1szt.
2.	Posprzątanie i uporządkowanie miejsc, w których prowadzone były prace.	1szt.
*Specyfikacja materiałów do wykonania prac znajduje się w Tabeli nr 2.		

Tabela nr 2

L.P.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
3.1	<p>Gruntowanie, hydroizolacja, montaż, fugowanie i impregnacja na stopniach i podjeździe dla niepełnosprawnych granitu płomieniowanego.*</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: granit płomieniowany, - grubość: 3cm, - kolor: brąz królewski G664, - fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek.
3.2	<p>Gruntowanie, hydroizolacja, montaż, fugowanie i impregnacja na podstopniach i krawężniku na podjeździe dla niepełnosprawnych granitu polerowanego.*</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: granit polerowany, - grubość: 1,5-2,0cm, - kolor: brąz królewski G664, - fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek.
3.3	<p>Montaż balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej.*</p> <ul style="list-style-type: none"> - balustrada obustronna na podjeździe dla niepełnosprawnych, - materiał: stal nierdzewna szczotkowana, - pochwyt: podwójna rura $\varnothing 42,4$mm, wysokość pochwytów 75 i 90cm (dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - słupek: rura $\varnothing 42,4$mm, - wypełnienie: brak, - łączenie: balustrada spawana, - długość podjazdu: ok. 6mb, - od strony budynku balustrada montowana do ściany zewnętrznej.
3.4	<p>Montaż wycieraczki zewnętrznej.*</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 100x50cm, - materiał: polimerobeton, - ruszt: ocynkowany kratowy, - wyjście od spodu na rurę $\varnothing 80$.
3.5	<p>Montaż kostki brukowej gr. 6cm.*</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał: kostka brukowa cegielka szara z fazą 6cm (wzdłuż krawężnika opaska z kostki czerwonej gr. 6cm), - obrzeża: obrzeże betonowe chodnikowe szare gr. 6cm, - kostka układana w jodełkę.





Zdjęcie 1



Zdjęcie 2