

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota,
zwane jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- 1.2. Prace będą polegać na odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego na drogach oraz ścieżkach pieszo-rowerowych zarządzanych przez Wójta Gminy Białe Błota.. W ramach przedmiotu zamówienia możliwa jest również realizacja zmian organizacji ruchu (oznakowania poziomego) oraz realizacja nowego oznakowania poziomego na podstawie projektów organizacji ruchu.
- 1.3. Zakres zamówienia:
 - oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej białe 2 200 m²,
 - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne białe 150 m²,
 - oznakowanie cienkowarstwowe niebieskie 40 m²,
 - usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania 20 m².

Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie przez okres trwania umowy. W przypadku zmniejszenia zakresu prac podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

- 1.4. Zamawiający w trakcie trwania umowy zgłaszać będzie Wykonawcy zapotrzebowanie na poszczególne roboty z podaniem ich lokalizacji (ulicy, odcinka ulicy) i zakresu prac. Oznakowanie jest w większości zinwentaryzowane (ulica, rodzaj znaku i powierzchnia) i przedstawione w pkt. 1.12, a częściowo niezinwentaryzowane. W przypadku odnowienia oznakowania niezinwentaryzowanego Wykonawca przedstawi listę ulic lub odcinków ulic, a Wykonawca odnowi oznakowanie na tych ulicach oraz dokona jego inwentaryzacji. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na podstawie zleceń przekazywanych drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie.
- 1.5. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).
- 1.6. Zamawiający wymaga, aby roboty były realizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą wykonania i odbioru oznakowania poziomego.
- 1.7. Wykonawca przystąpi do robót zgodnie z zadeklarowanym czasem reakcji od otrzymania polecenia od Przedstawicieli Zamawiającego. Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż niezbędne, ruchu na drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Wykonawca

zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym oraz osoby posiadające kwalifikacje do ewentualnego ręcznego sterowania ruchem. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez wykonawcę.

- 1.8. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni

- 1.9. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do końca 2024 roku, przy czym Zamawiający obecnie preferuje wykonanie prac w okresie czerwiec-lipiec
- 1.10. Czas reakcji: rozpoczęcie prac w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia
- 1.11. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga minimum 6 miesięcy gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe oraz minimum 24 miesięcy na oznakowanie grubowarstwowe
- 1.12. Zamawiający wyznacza następujące osoby upoważnione do nadzoru przedmiotu zamówienia oraz administrowania kontraktem:

Maciej Piasecki, maciej.piasecki@bialeblota.eu, tel. 52 3239068

Michał Kostkowski, michal.kostkowski@bialeblota.eu, tel. 52 3239067

- 1.13. Wykaz zinwentaryzowanego oznakowania:

| Miejscowość | ulica | Rodzaj znaków | powierzchnia znaków (m2) |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------|
| Białe Błota | Cukrowa | P-25 | 16 |
| | Chlebowa | P-10 | 30 |
| | Chlebowa | P-14 | 2,25 |
| | Chlebowa | P-4 | 13,2 |
| | Chlebowa | P-25 | 8 |
| | Gronowa | P-25 | 12 |
| | Bajeczna | P-25 | 4 |
| | Chudoby | P-25 | 12 |
| | Czysta | P-25 | 4 |
| | Czysta | P-19 | 6,48 |
| | Czysta | P-21a | 7,2 |
| | Czysta | P-7a,b | 6 |
| | czekoladowa | P-25 | 20 |
| | czwartaków | P-25 | 12 |
| | Cynowa | P-25 | 12 |
| | Czajcza | P-25 | 16 |
| Zeusa | P-25 | 4 | |

| | | |
|-------------|-------|--------|
| cukiernicza | P-25 | 12 |
| Daliowa | P-25 | 4 |
| Daleka | P-25 | 8 |
| Drzewna | P-25 | 36 |
| Drzewna | P-13 | 3,5 |
| Drzewna | p-10 | 10 |
| Cała | P-25 | 8 |
| Duńska | p-10 | 18 |
| Duńska | P-25 | 16 |
| Bartnicza | P-25 | 24 |
| Bartnicza | p-10 | 26 |
| Bracka | P-25 | 12 |
| Bracka | p-10 | 26 |
| berbersowa | P-25 | 8 |
| barwinkowa | p-10 | 12 |
| barwinkowa | P-25 | 28 |
| bazaltowa | P-10 | 12 |
| bazaltowa | P-25 | 16 |
| Epokowa | P-25 | 4 |
| Herbowa | P-25 | 4 |
| hebanowa | P-25 | 20 |
| Guliwera | P-25 | 12 |
| Forteczna | P-25 | 8 |
| Jaracza | P-25 | 4 |
| Barycka | P-25 | 4 |
| Czerska | P-25 | 12 |
| Czerska | P-10 | 22 |
| Czerska | P-14 | 1,875 |
| Gontowa | P-25 | 4 |
| Gontowa | P-10 | 16 |
| Gontowa | P-14 | 1,125 |
| Czahary | P-25 | 8 |
| Popiela | P-25 | 12 |
| Centralna | P-13 | 10,15 |
| Centralna | P-10 | 154 |
| Centralna | P-14 | 10,875 |
| Centralna | P-17 | 23,76 |
| Centralna | P-4 | 49,2 |
| Centralna | P-1e | 3,36 |
| Centralna | P-21a | 26,64 |
| Centralna | P-7ab | 16,32 |
| Centralna | P-25 | 28 |
| Centralna | P-12 | 5,5 |
| Jutrzenki | P-25 | 12 |
| hodowlana | P-25 | 8 |

| | | | |
|----------------------|--------------------|-----------|-------|
| | bezpieczna | P-1e | 0,96 |
| | bezpieczna | P-4 | 13,2 |
| | bezpieczna | P-13 | 1,05 |
| | Ludowa | P-25 | 8 |
| | jantarowa | P-25 | 8 |
| | hippiczna | P-25 | 12 |
| CIELE | Osiedle | P-17 | 15,84 |
| ŁOCHOWO | porzeczkowa | P-10 | 30 |
| | porzeczkowa | P-25 | 16 |
| | Dębowa | P-25 | 28 |
| | Dębowa | P-10 | 12 |
| | Grabowa | P-25 | 4 |
| | cyprysowa | P-10 | 10 |
| | jałowcowa | P-10 | 30 |
| | jałowcowa | P-25 | 4 |
| | brzozowa | P-10 | 14 |
| | brzozowa | P-25 | 40 |
| | Liściasta | P-10 | 12 |
| | Liściasta | P-25 | 4 |
| | LIPNIKI | wierzbowa | P-25 |
| wierzbowa | | P-10 | 12 |
| wierzbowa | | P-12 | 3 |
| MUROWANIEC | wierzbowa | P-25 | 4 |
| | kalinowskiego | P-10 | 12 |
| | kalinowskiego | P-14 | 1,125 |
| | kalinowskiego | P-25 | 4 |
| | staroszkolna | P-10 | 12 |
| | staroszkolna | P-14 | 0,75 |
| | Opalowa | P-10 | 12 |
| | Opalowa | P-14 | 0,75 |
| KRUSZYN KRAJEŃSKI | słoneczna | P-10 | 12 |
| | jarzębinowa | P-10 | 12 |
| | jarzębinowa | P-14 | 0,75 |
| | jarzębinowa | P-13 | 0,875 |
| | Lipowa | P-10 | 10 |
| | Lipowa | P-14 | 0,75 |
| | Lipowa | P-13 | 1,225 |
| | świerkowa-topolowa | P-10 | 24 |
| | świerkowa-topolowa | P-14 | 4,125 |
| | świerkowa-topolowa | P-13 | 3,15 |
| | świerkowa-topolowa | P-4 | 63,84 |
| | świerkowa-topolowa | P-1e | 3,6 |
| | świerkowa-topolowa | P-7ab | 21,36 |
| | świerkowa-topolowa | P-21a | 9,36 |
| | świerkowa-topolowa | P-1a | 31,2 |

| | | | |
|-----------|--------------------|------|-------|
| | świerkowa-topolowa | P-1b | 3,12 |
| | Sosnowa | P-10 | 12 |
| | Łąkowa | P-10 | 24 |
| | Łąkowa | P-14 | 3 |
| | Łąkowa | P-1b | 31,68 |
| | Łąkowa | P-4 | 124,8 |
| | Łąkowa | P-1e | 6,48 |
| PRZYŁĘKI | zabytkowa | P-25 | 36 |
| | zabytkowa | P-17 | 23,76 |
| | zabytkowa | P-10 | 22 |
| | zabytkowa | P-14 | 1,875 |
| | Dymna | P-1b | 21,84 |
| | Dymna | P-1e | 10,56 |
| | Dymna | P-4 | 103,2 |
| | Dymna | P-10 | 22 |
| | Dymna | P-7a | 3,84 |
| | Dymna | P-14 | 2,25 |
| | Mostowa | P-1e | 8,16 |
| | Mostowa | P-4 | 57,6 |
| | Mostowa | P-1b | 1,68 |
| | Mostowa | P-10 | 52 |
| | Mostowa | P-14 | 3,75 |
| | Mostowa | P-13 | 2,8 |
| | Mostowa | P-7a | 3,6 |
| | przysieckiego | p-7a | 7,68 |
| LISI OGON | hubertusa | P-25 | 16 |

INSPEKTOR

 Maciej Piasecki

