


**UWAGI:**

1. Wszystkie Aoboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytywów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na rzutach.
5. Projekt budowlany należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym.
6. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
7. Szerokości otworów drzwiowych należy dostosować do wybranego sytemu i zachować wskazane szerokości skrzydeł na rzutach.
8. We wszystkich kabinach ustępowych wykonać zabudowę do pełnej wysokości.
9. Montaż, rozmieszczenie oraz ilości siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
10. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków mazażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
12. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
13. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wyfuzszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
14. Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w ramach składanej oferty.
15. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.



GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.  
ul. Pamiętkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 61 224 81 20  
biuro@gpvt.pl

Inwestor:		Branża: ARCHITEKTURA		Stadium: REWIZJA	
Nazwa inwestycji:		Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa			
Lokalizacja inwestycji:		Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego dz. nr 8, ob. 0021 ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno			
Projektanci:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011		
Opracowanie:		mgr inż. arch. Zofia Przybylska			
Sprawdzający:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007		
Treść rysunku:		REWIZJA 1 RZUT KOTŁOWNI			
Data rozpoczęcia projektu:	29.04.21	Data:	25.03.2024	Nr rysunku:	AW_1A
Ostatnia modyfikacja:				Skala:	1:100