



PRZEKRÓJ POPRZECZNY NA
PROSTEJ

od km 0+006 do km 0+255
i od km 0+291 do km 0+551



Szczegół konstrukcyjny ze zjazdem
warstw konstrukcyjnych skala 1:10




OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni


- 1 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 o grubości 4cm, KR1.
- 2 — Proj. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 o grubości 4cm, KR1,
- 3 — Proj. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- 4 — Proj. podbudowa z chudego betonu o Rm 2,5 MPa gr. 12 cm
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.
- 6 — Proj. pobocze z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50mm o gr. 12 cm,

Szczegół konstrukcyjny
warstw konstrukcyjnych skala 1:10



inwestor: Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź	inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 106325 E Byszewy- Majątek	skala: 1:50 data: 08.2019		
PROJEKT BUDOWLANY				
lokalizacja: droga gminna Nr 106325E Byszewy- Majątek, gm. Nowosolna, powiat łódzki wschodni				
temat projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 106325 E				
nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny	nr rysunku: 1, 3	strona: 4		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
BRANŻA DROGOWA	projektant	Slawomir Dula		
	asystent projektanta	Radosław Piśkiewicz		

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
od km 0+255 do km 0+291




OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

- 1 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 o grubości 4cm, KR1.
- 2 — Proj. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 o grubości 4cm, KR1,
- 3 — Proj. podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- 4 — Proj. podbudowa z chudego betonu o Rm 2,5 MPa gr. 12 cm
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.
- 6 — Proj. pobocze z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50mm o gr. 12 cm,

Szczegół konstrukcyjny
warstw konstrukcyjnych skala 1:10



inwestor: Gmina Nowosolna , ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź	projektant: Przebudowa drogi gminnej nr 106325 E Byszczy- Majątek	skala: 1:50 data wydruku: 08.2019
nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY		
lokalizacja: trasa gminna Nr 106325E Byszczy- Majątek, gm. Nowosolna, powiat łódzki wschodni		
nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny		
nr rysunku: 2,3		
strona: 4		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
branża: BRANŻA DROGOWA	funkcja: projektant	imię i nazwisko: Sławomir Dula
	asystent projektanta	Radosław Piłszkiewicz

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni