

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------|---|-----------|---------|--------|
| Budowa oświetlenia ulicznego - Kamień ul. Opalowa | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | KNNR 5 d.1 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m/ 10 | słup | | |
| | | 1 | słup | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNNR 5 d.1 0903-04 | Montaż - hak wieszakowy z uchwytem | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KNNR 5 d.1 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² | km przew. | | |
| | | 0.046 | km przew. | 0.046 | |
| | | | | RAZEM | 0.046 |
| 4 | KNNR 5 d.1 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNNR 5 d.1 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych 0,5 x 1,5 m na słupie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNNR 5 d.1 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki | kpl. | | |
| | | 4 mb/kpl | kpl. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNNR 5 d.1 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | | |
| | | Oprawa Led | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNNR 5 d.1 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNNR 5 d.1 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | | |
| | | 10 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 10 | KNNR 5 d.1 0907-05 | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | | |
| | | 10 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 11 | KNNR 5 d.1 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | | |
| | | 1 | pomiar | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNNR 5 d.1 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | analiza d.1 własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | analiza d.1 własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |