

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego - Sucha ul. Leśna					
1					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	200 x 0.7 x 0,4 = 56	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	0706-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNNR 5	Układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm ² w rowach kablowych ręczni	m		
d.1	0707-03	trasa + zapas słupy	m	220.000	
		220		RAZEM	220.000
4	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	56	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup h-8m	szt.		
d.1	1001-01	+ wysięgnik 1,5 m	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
7	KNNR 5	Montaż i stawianie fundamentów betonowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury	kpl.prz		
d.1	1003-03	osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	ew.	4.000	
		4	kpl.prz		
			ew.		
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza	Obsługa geodezyjna	szt.		
d.1	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza	Dokumentacja powykonawcza	szt.		
d.1	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000