


PRZEKRÓJ TYPOWY
PROJEKTOWANY
od km 0+000 do km 0+300



4cm	WARSTWA ŚCIERALNA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
4cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA – BETON ASFALTOWY KR I-II 0/12,8mm
25cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63,5
15cm	STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM $R_m=2,5\text{MPa}$

Nazwa opracowania: „Przebudowa drogi gminnej nr 003227T w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 0+300 ”				
Adres obiektu: Gmina: RYTWIANY, Powiat: STASZOWSKI, Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE				
Jednostka projektująca: db projekt Konrad Gądek ul. Jana Pawła II 3/28 28-200 Staszów			Zleceniodawca: Gmina Rytwiany ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany	
Tytuł rysunku: Przekrój typowy projektowany				