



G M I N A F R Y S Z T A K
woj. PODKARPACIE

ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak

tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920

e-mail: ug@frysztak.pl, www.frysztak.pl

Gpr.271.1.1.2024

8 kwietnia 2024 r.

I N F O R M A C J A

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli”

PYTANIE:

Proszę o doprecyzowanie przedmiaru robót i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Brak w przedmiarze robót – robót ziemnych w celu wykonania warstw posadzki parteru,
2. Czy w pozycji 13 należy przyjąć krotność 25 (łączna grubość posadzki 30 cm jak w dokumentacji projektowej)
3. Proszę doprecyzowanie pozycji nr 14 (określić jakie zbrojenie, jaka średnica, jaki rozstaw zbrojenia i ilość),
4. Brak w przedmiarach robót wykończenia posadzki w garażu, i cokolików zgodnie z zapisami w STWiORB (Posadzki z płytek gres - nieszkliwiony, - płytka o wymiarach np.: 30x30 cm lub zbliżonej, - w I-szej kategorii gatunkowej, - gres odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie 5, - antypoślizgowy - klasa R9, - nasiąkliwość wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3), - kolor szary, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek, - cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 7,0-10,0 cm.)
5. W pozycji 28, brak jednostki miary i ilości.

Odpowiedź:

Ad. 1,2,3,5

Zamawiający dokonuje korekty pozycji nr 2 - Posadzka w Załączniku nr 10 do SWZ – Przedmiar robót oraz uzupełnienia jednostki miary i ilości w pozycji 29 (przed korektą pozycja 28) wraz z doprecyzowaniem wielkości napisu i sposobu montażu.

Jednocześnie zmianie ulega Załącznik nr 11 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Do wyceny ofertowej należy przyjąć pozycje zamieszczone w powyższym przedmiarze robót.

Ad. 4. Wykończenie posadzki stanowi posadzka betonowa zatarta na gładko, dwukrotnie zbrojona (górze i dół), zgodnie z przekrojem architektury rys. A-04.

Wójt Gminy Frysztak

(-)

mgr inż. Jan Ziarnik

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)