

ROW Marcin Kulaszewicz
ul. Warszawska 95a/7
05-092 Łomianki

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie
INWESTOR : Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2024

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki	1	85
1.1	Pomieszczenie nr 101	1	6
1.2	Pomieszczenie nr 102	7	12
1.3	Pomieszczenie nr 220	13	18
1.4	Pomieszczenie nr 110	19	25
1.5	Pomieszczenie nr 111	26	32
1.6	Pomieszczenie nr 116	33	39
1.7	Pomieszczenie nr 117	40	46
1.8	Pomieszczenie nr 120	47	53
1.9	Pomieszczenie nr 121	54	60
1.10	Pomieszczenie nr 115	61	67
1.11	Pomieszczenie nr 209	68	74
1.12	Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarstwa)	75	79
1.13	Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna	80	85
2	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach	86	97
2.1	Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarafczowymi słupkami	86	91
2.2	Stołówka, korytarz	92	97
3	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach	98	158
3.1	Korytarz dolny	98	103
3.2	Korytarz górny	104	109
3.3	Sala 41, 2 ściany	110	116
3.4	Sala 134	117	123
3.5	Sala 47	124	130
3.6	Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4	131	134
3.7	Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim	135	140
3.8	Hol dolny	141	146
3.9	Sala 3	147	154
3.10	Hol górny	155	158
4	Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki	159	189
4.1	SALA NR 6	159	165
4.2	SALA NR 3 B	166	170
4.3	SALA NR 28	171	177
4.4	SALA NR 29	178	184
4.5	SALA NR 24	185	189
5	Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki	190	225
5.1	Sala nr 101	190	196
5.2	Sala nr 2	197	203
5.3	Sala nr 3	204	210
5.4	Szatnia oddziału przedszkolnego	211	216
5.5	Korytarz w starej części szkoły	217	221
5.6	Stołówka	222	225
6	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki	226	255
6.1	Pomieszczenie socjalne/kuchnia	226	230
6.2	Łazienka personel	231	234
6.3	Ubikacja biedronki	235	238
6.4	Umywalnia biedronki	239	242
6.5	Korytarz (przy toaletach)	243	248
6.6	Kuchnia, pomieszczenie wydawcze	249	255
7	Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny	256	295
7.1	Sale oddziału II - I piętro	256	261
7.2	Łazienka oddziału II	262	265
7.3	Korytarz I piętro	266	272
7.4	Sekretariat	273	278
7.5	Sala oddziału III	279	284
7.6	Sala oddziału IV	285	291
7.7	Łazienka dla dzieci - parter	292	295
8	Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki	296	344
8.1	Szatnia 1	296	300
8.2	Szatnia 2	301	305
8.3	Szatnia 3	306	310
8.4	Szatnia 4	311	315
8.5	Szatnia 5	316	320
8.6	Szatnia 6	321	325
8.7	Hol główny - dół	326	329
8.8	Hol przy sali nr 2	330	333
8.9	Hol przy sali nr 3	334	337
8.10	Kuchnia - wszystkie pomieszczenia	338	344
9	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki	345	350
9.1	Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek	345	350
10	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki	351	355
10.1	Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego	351	355
11	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum	356	386
11.1	Korytarz	356	362
11.2	Świetlica	363	367
11.3	Sala nr 1	368	373

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
11.4	Sala nr 2	374	379
11.5	Sala nr 4	380	386
12	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna	387	392
12.1	Pokoje mieszkalne	387	392
13	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki	393	421
13.1	Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką	393	398
13.2	Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką	399	404
13.3	Sala dydaktyczna Tropieciele z łazienką	405	410
13.4	Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)	411	416
13.5	Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)	417	421

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki			
1.1		Pomieszczenie nr 101			
1		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 67.0*10%	m ²		
d.1.1			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 67.000	m ²		
d.1.1			m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
6		Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pomieszczenie nr 102			
7		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 76.50*10%	m ²		
d.1.2			m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 76.500	m ²		
d.1.2			m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
12		Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Pomieszczenie nr 220			
13		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 127.0*10%	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 127.000	m ² m ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
18 d.1.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Pomieszczenie nr 110			
19 d.1.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 112.0*10%	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
23 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 112.000	m ² m ²	 112.000	
				RAZEM	112.000
24 d.1.4	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
25 d.1.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Pomieszczenie nr 111			
26 d.1.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 107.0*10%	m ² m ²	 10.700	
				RAZEM	10.700
30 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 107.000	m ² m ²	 107.000	
				RAZEM	107.000
31 d.1.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 38.000	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
32 d.1.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Pomieszczenie nr 116			
33 d.1.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 141.0*10%	m ² m ²	 14.100	
				RAZEM	14.100
37 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 141.000	m ² m ²	 141.000	
				RAZEM	141.000
38 d.1.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 46.000	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
39 d.1.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Pomieszczenie nr 117			
40 d.1.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.7	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.1.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 107.0*10%	m ² m ²	 10.700	
				RAZEM	10.700
44 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 107.000	m ² m ²	 107.000	
				RAZEM	107.000
45 d.1.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 38.000	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
46 d.1.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		Pomieszczenie nr 120			
47 d.1.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1.8	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 117.0*10%	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
51 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 117.000	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
52 d.1.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 41.000	m ² m ²	 41.000	
				RAZEM	41.000
53 d.1.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		Pomieszczenie nr 121			
54 d.1.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.1.9	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.1.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 147.0*10%	m ²		
			m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
58 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 147.000	m ²		
			m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
59 d.1.9	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m ²		
		47.000	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
60 d.1.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10		Pomieszczenie nr 115			
61 d.1.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.1.10	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 115.0*10%	m ²		
			m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
65 d.1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 115.000	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
66 d.1.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m ²		
		40.000	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
67 d.1.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11		Pomieszczenie nr 209			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.1.11	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1.11	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.1.11	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 110.0*10%	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
72 d.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 110.000	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
73 d.1.11	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
74 d.1.11	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.12		Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarki)			
75 d.1.12	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.1.12	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.1.12	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.1.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 68.000	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
79 d.1.12	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.13		Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna			
80 d.1.13	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.1.13	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 80.0*10%	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
83 d.1.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni 80.000	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
84 d.1.13	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
85 d.1.13	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach				
2.1	Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarąńczowymi słupkami				
86 d.2.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 310.0*10%	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
89 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 310.000	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
90 d.2.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 206.000	m ² m ²	 206.000	
				RAZEM	206.000
91 d.2.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	Stołówka, korytarz				
92 d.2.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.2.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 24.0*10%	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 24.000	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
96 d.2.2	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 24.000	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
97 d.2.2	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach			
3.1		Korytarz dolny			
98 d.3.1	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.3.1	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 177.0*10%	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
101 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 177.000	m ² m ²	 177.000	
				RAZEM	177.000
102 d.3.1	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 118.000	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
103 d.3.1	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Korytarz górny			
104 d.3.2	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.3.2	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 177.0*10%	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
107 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 177.000	m ² m ²	 177.000	
				RAZEM	177.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108 d.3.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 118.000	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
109 d.3.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.3		Sala 41, 2 ściany			
110 d.3.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.3.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.3.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 33.0*10%	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
114 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 33.000	m ² m ²	 33.000	
				RAZEM	33.000
115 d.3.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 22.000	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
116 d.3.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.4		Sala 134			
117 d.3.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.3.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
119 d.3.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 120.0*10%	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 120.000	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
122 d.3.4	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 80.000	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
123 d.3.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.5		Sala 47			
124 d.3.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.3.5	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
126 d.3.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
127 d.3.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 130.0*10%	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
128 d.3.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 130.000	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000
129 d.3.5	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 86.000	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
130 d.3.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.6		Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4			
131 d.3.6	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
132 d.3.6	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.3.6	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 15.000	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 d.3.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.7		Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim			
135 d.3.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.3.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.3.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 11.0*10%	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
138 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 11.000	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
139 d.3.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 10.000	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
140 d.3.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.8		Hol dolny			
141 d.3.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.3.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
143 d.3.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 48.0*10%	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
144 d.3.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 48.000	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
145 d.3.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 32.000	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
146 d.3.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.9		Sala 3			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147 d.3.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
148 d.3.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.3.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie spękanych i odparzonych tynków 5.000	m2 m2	 5.000	
				RAZEM	5.000
150 d.3.9	KNR BC-02 0211-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 5.000	m2 m2	 5.000	
				RAZEM	5.000
151 d.3.9	KNR BC-02 0211-03 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm Krotność = 3 5.000	m2 m2	 5.000	
				RAZEM	5.000
152 d.3.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.000	m2 m2	 5.000	
				RAZEM	5.000
153 d.3.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 5.000	m2 m2	 5.000	
				RAZEM	5.000
154 d.3.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.10		Hol górny			
155 d.3.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.3.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
157 d.3.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 18.000	m2 m2	 18.000	
				RAZEM	18.000
158 d.3.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki			
4.1		SALA NR 6			
159 d.4.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.4.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161 d.4.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 218.0*10%	m² m²	 21.800	
				RAZEM	21.800
163 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 218.000	m² m²	 218.000	
				RAZEM	218.000
164 d.4.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 47.000	m² m²	 47.000	
				RAZEM	47.000
165 d.4.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		SALA NR 3 B			
166 d.4.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
167 d.4.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
168 d.4.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 100.000	m² m²	 100.000	
				RAZEM	100.000
170 d.4.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		SALA NR 28			
171 d.4.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.4.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.4.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 120.0*10%	m² m²	 12.000	
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 120.000	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
176 d.4.3	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
177 d.4.3	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.4		SALA NR 29			
178 d.4.4	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.4.4	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
180 d.4.4	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 60.0*10%	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
182 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 60.000	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
183 d.4.4	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 32.000	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
184 d.4.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.5		SALA NR 24			
185 d.4.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
186 d.4.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 40.000	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188 d.4.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 10.000	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
189 d.4.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki			
5.1		Sala nr 101			
190 d.5.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
191 d.5.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
192 d.5.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
193 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 90.0*10%	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
194 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 90.000	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
195 d.5.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 60.000	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
196 d.5.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Sala nr 2			
197 d.5.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
198 d.5.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
199 d.5.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
200 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 76.0*10%	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 76.000	m ² m ²	 76.000	
				RAZEM	76.000
202 d.5.2	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 48.000	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
203 d.5.2	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.3		Sala nr 3			
204 d.5.3	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
205 d.5.3	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
206 d.5.3	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 110.0*10%	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
208 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 110.000	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
209 d.5.3	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 50.000	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
210 d.5.3	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.4		Szatnia oddziału przedszkolnego			
211 d.5.4	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.5.4	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.5.4	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
214 d.5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 30.0*10%	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
215 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 30.000	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
216 d.5.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.5		Korytarz w starej części szkoły			
217 d.5.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
218 d.5.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
219 d.5.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
220 d.5.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 75.000	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
221 d.5.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.6		Stołówka			
222 d.5.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
223 d.5.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
224 d.5.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 20.000	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
225 d.5.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki			
6.1		Pomieszczenie socjalne/kuchenska			
226 d.6.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
227 d.6.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
228 d.6.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
229 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m ²	30.000	
		30.000		RAZEM	30.000
230 d.6.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2		Łazienka personel			
231 d.6.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
232 d.6.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
233 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		13.500	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
234 d.6.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.3		Ubikacja biedronki			
235 d.6.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
236 d.6.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		16.500	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
238 d.6.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.4		Umywalnia biedronki			
239 d.6.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
240 d.6.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241 d.6.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 38.500	m ² m ²	 38.500	
				RAZEM	38.500
242 d.6.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.5		Korytarz (przy toaletach)			
243 d.6.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
244 d.6.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
245 d.6.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 20.0*10%	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
246 d.6.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 20.000	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
247 d.6.5	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 15.500	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
248 d.6.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.6		Kuchnia, pomieszczenie wydawcze			
249 d.6.6	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
250 d.6.6	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
251 d.6.6	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
252 d.6.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 30.0*10%	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
253 d.6.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, któ- ra zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni 30.000	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
254 d.6.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 15.000	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
255 d.6.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny			
7.1		Salę oddziału II - I piętro			
256 d.7.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
257 d.7.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
258 d.7.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
259 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 160.0*10%	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
260 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
261 d.7.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.2		Łazienka oddziału II			
262 d.7.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
263 d.7.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
264 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 7.500	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
265 d.7.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.3		Korytarz I piętro			
266 d.7.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
267 d.7.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
268 d.7.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
269 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 70.0*10%	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
270 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 70.000	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
271 d.7.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 50.000	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
272 d.7.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.4		Sekretariat			
273 d.7.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
274 d.7.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
275 d.7.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.7.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 44.0*10%	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
277 d.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 44.000	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
278 d.7.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.5		Sala oddziału III			
279 d.7.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
280 d.7.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
281 d.7.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
282 d.7.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 78.000	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
283 d.7.5	KNR 2-02 1503-06 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 52.000	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
284 d.7.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.6		Sala oddziału IV			
285 d.7.6	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
286 d.7.6	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
287 d.7.6	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
288 d.7.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 87.0*10%	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
289 d.7.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 59.000	m ² m ²	 59.000	
				RAZEM	59.000
290 d.7.6	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 59.000	m ² m ²	 59.000	
				RAZEM	59.000
291 d.7.6	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.7		Łazienka dla dzieci - parter			
292 d.7.7	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
293 d.7.7	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.7.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 30.000	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
295 d.7.7	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki			
8.1		Szatnia 1			
296 d.8.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.8.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
298 d.8.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.8.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m ² m ²	 28.000	
		28.000		RAZEM	28.000
300 d.8.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.2		Szatnia 2			
301 d.8.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
302 d.8.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
303 d.8.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.8.2	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m ² m ²	 27.000	
		27.000		RAZEM	27.000
305 d.8.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.3		Szatnia 3			
306 d.8.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.8.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.8.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
309 d.8.3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 28.000	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
310 d.8.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.4		Szatnia 4			
311 d.8.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
312 d.8.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
313 d.8.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.8.4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 27.000	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
315 d.8.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.5		Szatnia 5			
316 d.8.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
317 d.8.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
318 d.8.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.8.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 27.000	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
320 d.8.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.6		Szatnia 6			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
321 d.8.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
322 d.8.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
323 d.8.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.8.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 28.000	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
325 d.8.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.7		Hol główny - dół			
326 d.8.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
327 d.8.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
328 d.8.7	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 82.500	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500
329 d.8.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.8		Hol przy sali nr 2			
330 d.8.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.8.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
332 d.8.8	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 103.000	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
333 d.8.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.9		Hol przy sali nr 3			
334 d.8.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
335 d.8.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
336 d.8.9	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m ²		
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)			
		113.000	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
337 d.8.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.10		Kuchnia - wszystkie pomieszczenia			
338 d.8.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
339 d.8.10	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
340 d.8.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
341 d.8.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m ²		
		276.0*10%	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
342 d.8.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni			
		276.000	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
343 d.8.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m ²		
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)			
		184.000	m ²	184.000	
				RAZEM	184.000
344 d.8.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki			
9.1		Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek			
345 d.9.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
346 d.9.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
347 d.9.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
348 d.9.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m ²	67.000	
		67.000		RAZEM	67.000
349 d.9.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m ²		
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m ²	45.000	
		45.000		RAZEM	45.000
350 d.9.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki			
10.1		Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego			
351 d.10.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
352 d.10.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
353 d.10.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m ²		
		468.0*10%	m ²	46.800	
				RAZEM	46.800
354 d.10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		468.000	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
355 d.10.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum			
11.1		Korytarz			
356 d.11.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
357 d.11.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
358 d.11.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359 d.11.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 166.0*10%	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
360 d.11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 166.000	m ² m ²	 166.000	
				RAZEM	166.000
361 d.11.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 110.000	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
362 d.11.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11.2		Świetlica			
363 d.11.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
364 d.11.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
365 d.11.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
366 d.11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 60.000	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
367 d.11.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11.3		Sala nr 1			
368 d.11.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
369 d.11.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
370 d.11.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
371 d.11.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 79.000	m ² m ²	 79.000	
				RAZEM	79.000
372 d.11.3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 53.000	m ² m ²	 53.000	
				RAZEM	53.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
373 d.11.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11.4		Sala nr 2			
374 d.11.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
375 d.11.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
376 d.11.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
377 d.11.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 65.000	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
378 d.11.4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 43.000	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
379 d.11.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11.5		Sala nr 4			
380 d.11.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
381 d.11.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
382 d.11.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
383 d.11.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 54.0*10%	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
384 d.11.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 54.000	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
385 d.11.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 36.000	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
386 d.11.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12		Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna			
12.1		Pokoje mieszkalne			
387 d.12.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
388 d.12.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
389 d.12.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
390 d.12.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 1122.0*10%	m ² m ²	 112.200	
				RAZEM	112.200
391 d.12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 1122.000	m ² m ²	 1 122.000	
				RAZEM	1 122.000
392 d.12.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13		Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki			
13.1		Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką			
393 d.13.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
394 d.13.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
395 d.13.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
396 d.13.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 90.0*10%	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
397 d.13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 90.000	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
398 d.13.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13.2		Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką			
399 d.13.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400 d.13.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
401 d.13.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
402 d.13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 115.0*10%	m ²		
			m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
403 d.13.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 115.000	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
404 d.13.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13.3		Sala dydaktyczna Tropiciela z łazienką			
405 d.13.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
406 d.13.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
407 d.13.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
408 d.13.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 184.0*10%	m ²		
			m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
409 d.13.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 184.000	m ²		
			m ²	184.000	
				RAZEM	184.000
410 d.13.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13.4		Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)			
411 d.13.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
412 d.13.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
413 d.13.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
414 d.13.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 80.0*10%	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
415 d.13.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 80.000	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
416 d.13.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13.5		Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)			
417 d.13.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
418 d.13.5	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
419 d.13.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
420 d.13.5	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 155.000	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
421 d.13.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000