



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

**RBRiGK.271.2.28.2022 - „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”**

---

Włocławek, dnia 22 września 2022 r.

**Zamawiający:**

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7  
87-800 Włocławek

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”; RBRiGK.271.2.28.2022

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w wpływły wnioski Wykonawców dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **wyjaśnia:**

**Pytanie nr 11:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. treści SWZ: 1. Proszę o podanie podstawowych parametrów technicznych, tj. gramatura, kolorystyka, sposób wykończenia styku ścian z posadzką i styku różnych posadzek, dla wykładzin winylowych, płytek winylowych oraz wykładzin dywanowych do zastosowania w obiekcie.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:**

Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu zostały zamieszczone w opisie (rozdział 4.7. Materiały wykończeniowe, str.7):

- podłogi pokryć płytkami granitowymi i gresowymi oraz panelami, płytkami i wykładzinami winylowymi, przeznaczonymi do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Kolorystykę ustalić z Inwestorem;
- materiały podłogowe muszą posiadać odpowiednią klasę antypoślizgowości w szczególności dla:
  - komunikacji, pracowni, biur, garderób, pomieszczenia socjalnego, magazynów – R9,
  - WC, pomieszczeniu na środki czystości i sali wielofunkcyjnej – R10,
  - podłogę w pomieszczeniu techniczny wykończyć gres w klasie – R9,
  - materiały użyte do budowy posadzek i podłóg muszą być przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.

Posadzki z wykładzin obiektowych PCV heterogenicznych do miejsc o dużym natężeniu ruchu o parametrach nie gorszych niż:

- \* Heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC
- \* Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43
- \* Typu według ISO 10581; Typ. I
- \* Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN 428); 2.00mm
- \* Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429); 0.70mm
- \* Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430); 3000 g/m<sup>2</sup>
- \* Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfls1
- \* Antypoślizgowość wg DIN 51130; R10, wg EN 13893: ≥0.3
- \* Wgniecenie reszkowe wg ISO 24343-1 (EN 433); 0.02mm, mm
- \* Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; ≥6
- \* Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych w płytkach lub panelach o parametrach nie gorszych niż:

- Wykładzina PCV heterogeniczna kompaktowa modułowa
- Grubość całkowita (PN-EN ISO 24346): 2,5 mm
- Grubość warstwy użytkowej (PN-EN ISO 24340): 0,70mm
- Klasyfikacja zastosowań (PN-EN ISO 10874): 34/43
- Waga całkowita (PN-EN ISO 23997): 3950 g/m<sup>2</sup>
- Reakcja na ogień (PN-EN ISO 24346): Bfl-s1
- Antypoślizgowość (DIN 51130; PN-EN 13893):
- Wgniecenie reszkowe (ISO 24343-1): ≤ 0,05 mm
- Trwałość barwy (EN ISO 105-B02): ≥ 6
- Właściwości elektrostatyczne (EN 1815): ≤ 2 kV
- Odpowiednia do zastosowań przy ogrzewaniu podłogowym
- Emisji Lotnych Związków Organicznych (ISO 16000-9): ≤10 µg/m<sup>3</sup> po 28 dniach
- Plastyfikatory: bez zawartości ftalanów.

### **Pytanie nr 22**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości rolet wewnętrznych. Zgodnie z treścią PTA-K w rolety wewnętrzne należy wyposażyć okna w salach wielofunkcyjnych (11 i 12), biurze, garderobach, pomieszczeniu socjalnym czyli numery pomieszczeń: 04, 11,12,13,25,26,28,29 co daje nam łączną ilość okien w wymienionych pomieszkaniach: 24, w przedmiarach jest 30szt.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22:**

Zamawiający wyjaśnia, że informacje wskazane w pytaniu zostały zamieszczone w opisie (rozdział 4.7. Materiały wykończeniowe, str.7):

- okna w salach wielofunkcyjnych (pom.11 i 12), biurze, garderobach i pomieszczeniach socjalnych (pom.13 i 29), należy wyposażyć w rolety wewnętrzne, antystatyczne, zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem, z przewodnikami i ręcznym mechanizmem opuszczania,
- okna w sali wielofunkcyjnej (pom.02), należy wyposażyć w rolety wewnętrzne, antystatyczne, zaciemniające, z materiału niepalnego, z przewodnikami i elektrycznym mechanizmem opuszczania, rolety montować w dwóch rzędach jeden nad drugim zgodnie z podziałem fasady.

Podsumowując:

- rolety zaciemniające, wg. zapisu w opisie technicznym - pom. nr 04, 11,12,13,25,26,28,29 - 27szt;
- rolety zaciemniające, sterowane elektrycznie wg. zapisu w opisie technicznym - pom. nr 02 – 30 szt.

**Pytanie nr 24**

14. Zgodnie z opisem projektu konstrukcji „W podłożu do głębokości 0,8-2,6 m ppt zalegają grunty o niekorzystnych własnościach wytrzymałościowych, tj. grunty organiczne: namuły gliniaste. Grunty te należy usunąć spod obrysu fundamentów budynku, zastępując odpowiednio zagęszczonym piaskiem.” – proszę o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji zamówienia należy dokonać wymiany gruntu jedynie pod fundamentami, czy też pod całą powierzchnią budynku?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji zamówienia należy dokonać wymiany gruntu pod całą powierzchnią budynku - zgodnie z rysunkiem D06, A05.

**Pytanie nr 25**

15. Proszę o podanie na jakiej wysokości nmp określono poziom 0,00 posadzki.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25:**

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie określa rysunek Z01.

**Pytanie nr 26**

16. W przedmiarze robót budowlanych pominięto ławy fundamentowe o szerokości 150 i 40cm – proszę o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z projektem.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26:**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 27**

17. W przedmiarze robót budowlanych pominięto izolację ław fundamentowych o szerokości 150 i 40cm, natomiast do izolacji poziomej ław przyjęto szerokość 8cm - proszę o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z projektem.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27:**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 29**

19. Na elewacji południowej zaprojektowano napis „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KRUSZYN”. Proszę o wyjaśnienie, czy wykonanie napisu wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie projektu o specyfikację sposobu wykonania i montażu napisu.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29:**

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie napisu wchodzi w zakres zamówienia. Specyfikacja sposobu wykonania i montażu napisu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie nr 32**

22. Proszę o uzupełnienie projektu konstrukcji o rzut stropu z płyt sprężonych wraz z podaniem ich specyfikacji (wymiary, klasa ekspozycji, klasyfikacja ogniowa, obciążenia, otworowania w stropie).

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 32:**

Zamawiający wyjaśnia, że strop ma być z płyt sprężonych o specyfikacji:

- Klasa ekspozycji: XC0, XC1;
- Wskaźnik rozwarci rys  $w < 0,2$ ;
- Odporność ogniowa REI60.

- II. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami do SWZ termin składania ofert (część I, część II) z jednoczesnym terminem wniesienia wadium (część I), termin ich otwarcia oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.