

DETAL 2 -  
PRZĘKÓJ PRZĘZ OKNO  
147/142  
skala 1:50

D1-STROPODACH WĘTYLOWANY

- papa nawierzchniowa
- papa podkładowa
- płyty korytkowe
- warstwa wentylowana
- izolacja termiczna:
  - granulat z wełny skalnej ( $\lambda_{obl.}=0,042\text{ W/mK}$ ) 30 cm
- strop kanałowy 20 cm
- tynk lub gładź cem.-wap. 1,5 cm

D2-STROPODACH NIEWĘTYLOWANY

- papa nawierzchniowa
- papa podkładowa
- warstwa spadkowa
- izolacja termiczna - skalna wełna mineralna 25 cm
- paroizolacja
- strop kanałowy 20 cm
- pustka powietrzna 1,5 cm
- sufit podwieszany

D3-STROPODACH NIEWĘTYLOWANY

- papa nawierzchniowa
- papa podkładowa
- izolacja termiczna - skalna wełna mineralna 25 cm
- paroizolacja
- płyty korytkowe 12 cm
- tynk lub gładź cem.-wap. 1,5 cm

P1-POSADZKA NA GRUNCIE


- warstwa wykończeniowa 1-2 cm
- beton zbrojony siatką 6,5 cm
- membrana paroszczelna
- płyty styropianowe twarde 20 cm
- izolacja przeciwwodna
- chudy beton 8 cm
- piasek ubijany warstwowo 30 cm

P2-POSADZKA NA GRUNCIE- GARAŻ

- warstwa wykończeniowa 1-2 cm
- beton zbrojony siatką 12 cm
- membrana paroszczelna
- płyty styropianowe twarde 10 cm
- izolacja przeciwwodna
- chudy beton 12 cm
- piasek ubijany wartswowo

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE/ZAMUROWANIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE -ZABUDOWA GK
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- POZIOM ISTNIEJĄCY
- POZIOM PROJEKTOWANY



Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ŁĄCZNOŚCI Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE USŁUG SPOŁĘCZNYCH		
Inwestor:	GMINA RZEPIN PLAC RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
Adres inwestycji:	DZ. NR EWID. 655/22, 1438, OBREB EWID. RZEPIN - miasto JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN		
Treść rysunku:	PRZĘKROJE B i C PAB		
Projektant:	mgr inż. arch. KINGA ŻYWICKA upr. nr 95/LUOKK/2018		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. MONIKA PLICHTA upr. nr 12/WPOKK/2013		
Etap:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
PB	1:100	20.02.2023	A-06