



AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209

ZAŁĄCZNIK DO

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

INFORMACJA BIOZ

OPINIE I UZGODNIENIA

TEMAT:	Przebudowa drogi powiatowej nr 4182 P Jaraczewo – Gola – Niedźwiady
ADRES:	m. Jaraczewo, Gola oraz Niedźwiady, gm. Jaraczewo
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	IV, XXV, XXVI
NUMER NIERUCHOMOŚCI:	dz. nr 469/2, 469/3, 469/4 obręb Jaraczewo dz. nr 357, 453, 378/1, 356, 297, 278 obręb Gola dz. nr 136 obręb Niedźwiady Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo
INWESTOR:	Powiat Jarociński al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin
PROJEKTANT B. DROGOWEJ:	mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. WKP/0118/POOD/18

Spis treści

1	INFORMACJA BIOZ	5
2	Wykaz opinii i uzgodnień	9
2.1	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: R.6220.05.2022 z dnia 27.07.2022 r.	9
2.2	Uzgodnienie Energa Operator S.A. znak: 81K/2022 z dnia 16.11.2022 r.	9
2.3	Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak: 81K/2022 z dnia 16.11.2022 r.	9
2.4	Uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA – 7738 z dnia 04.11.2022 r.	9
2.5	Uzgodnienie G.EN. Operator Sp. z o. o. znak: DET/UT/HJ/22/25528 z dnia 12.12.2022 r.	9
2.6	Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu znak: Po-WA.5183.10950.2.2022	9
2.7	Pozwolenie wodnoprawne	9
2.8	Uzgodnienie Gaz System S.A.	9
2.9	Protokół z narady koordynacyjnej	9
2.10	Opinia geotechniczna	9

1 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Droga powiatowa nr 4182P Jaraczewo – Gola – Niedźwiady

Inwestor:

POWIAT JAROCIŃSKI
al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

Jednostka projektowa:

AGDARS Artur Smarzyński
Dąbrowa 8a
62-404 Ciążeń

Projektant:

mgr inż. Artur Smarzyński

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Część opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,
- wycinka drzew,
- roboty ziemne,
- zabezpieczenie istniejących sieci,
- remont/przebudowa systemu odwodnienia,
- ułożenie podbudowy,
- ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie oznakowania.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejąca droga,
- istniejące sieci: teletechniczna, wodociągowa, elektryczna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowa,
- okoliczne budynki.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- skrzyżowania z istniejącymi drogami,
- ruch samochodowy,
- roboty ziemne,
- istniejące sieci: teletechniczna, wodociągowa, elektryczna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowa,

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych,
- brak ochrony przeciwpożarowej,

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- drogi komunikacyjne,
- strefy niebezpieczne,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- zagospodarowanie terenu budowy,
- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,
- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
- sposób ochrony przeciwpożarowej,
- informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie ogólne w zakresie BHP,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i warunkach technicznych wydanych przez gestorów sieci,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawarte w planie bioz.

2 Wykaz opinii i uzgodnień

2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: R.6220.05.2022 z dnia 27.07.2022 r.

2.2 Notatka służbowa ze spotkania z Przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 14.03.2022 r.

2.3 Uzgodnienie Energa Operator S.A. znak: EOP/KD/4/2022/11/01088 z dnia 17.11.2022 r.

2.4 Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak: TTISILU/JM.215- 46170/22 z dnia 18.11.2022 r.

2.5 Uzgodnienie Fiberhost S.A. znak WTINEA – 7738 z dnia 04.11.2022 r.

2.6 Uzgodnienie G.EN. Operator Sp. z o. o. znak: DET/UT/HJ/22/25528 z dnia 12.12.2022 r.

2.7 Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu znak: Po-WA.5183.10950.2.2022

2.8 Pozwolenie wodnoprawne

2.9 Uzgodnienie Gaz System S.A.

2.10 Protokół z narady koordynacyjnej

2.11 Opinia geotechniczna