

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 100.0m wraz z placem manewrowym w L. Domatowo na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		
2 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	42		
3 d.1	D.01.02.01	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	34		
4 d.1	D.01.02.01	Usunięcie zakrzaczeń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	ha	0.05		
II		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.2	D.02.00.01	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	m2	2310		
6 d.2	D.04.01.01 D.02.00.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.50cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	m2	2310		
7 d.2	D.02.00.01	Wykonanie/Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gł. miarodajnej min.0,8m wraz z wykończeniem	kpl	2		
III		ROBOTY KONSTRUKCYJNE I PRZYBOCZNE				
8 d.3	D.00.00.00	Wykonanie oznakowania drogowego pionowego A-7+C-2 średnie kat.II na słupku dr. ocynkowanym wraz z zabezp. i sztywnym zamontowaniu w podłożu poprzez czop/fund. betonowy fi.30cm i wys.min.100cm.	kpl	1		
9 d.3	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 20cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm. (Całość układu drogowego: Jezdnia,plac,pobocza utwardzone)	m2	1478.7		
WARTOŚĆ CAŁKOWITA KOSZTORYSOWA						
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>						
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>						
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]						