

Przedmiar

Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (4,9*0,33*9+4,9*0,15*9+4,9*2,2+4,9*0,15)*0,5	m2	16,34
		razem	m2	16,34
2	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	32,68
3		Demontaż balustrad betonowych	m	9,20
4		Demontaż tralek balustrady	szt.	24
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 16,34*0,08+32,68*0,05+24*0,05	m3	4,14
		razem	m3	4,14
6	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 4,14*9	m3	37,26
		razem	m3	37,26
7		Oплата za utylizację gruzu	m³	4,14
Odtworzenie				
8		Opracowanie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	kpl.	1
9	KNR-W 2-02 1129/01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	32,68
10	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	32,68
11	KNR-W 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	32,68
12	KNR-W 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną	m2	32,68
13	KNR-W 2-02 2113/01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste, stopnice grubości 6cm szerokości do 0,5m ze skał osadowych	m	44,10
14	KNR-W 2-02r03 2112/01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych ze skał osadowych grubości 6cm układane na zaprawie cementowo-piaskowej	m2	10,78
15	KNR-W 2-02 2113/03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste, podstopnice grubości 6cm szerokości do 0,15m ze skał osadowych	m	49,00
16	KNR-W 2-02 2105/03	Gzymсы i pasy okładzinowe ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości do 50cm-belki policzkowe	m	16,00
17	KNR-W 2-02 2105/01	Gzymсы i pasy okładzinowe ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości do 10cm	m	8,10
18	KNR-W 2-02r03 2111/05.1	Tralki betonowe	szt	24,00
19	KNR-W 2-02r03 2111/12.1	Pochwyty-nakrywa betonowa	m	9,20
20		Naprawa i szpachlowanie słupów	m2	7,68