
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt	Naprawa 10 szt. daszków na Bulwarach Kanału Bystrego
Rodzaj robót	45000000-7 Roboty Budowlane 45261210 - Wykonanie pokryć dachowych
Zamawiający	Gmina Miasto Augustów

Przedmiar

Naprawa 10 szt. daszków na Bulwarach Kanału Bystrego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Wykonanie naprawy elementów konstrukcji drewnianej daszków z wymianą poszycia dachowego				
1	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym <i>Płyty azbestowo-cementowe należy złożyć na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.</i> 10*(5,00*1,5*2)	m2	150
		razem	m2	150
2	KNR 4-01 0610/01 analogia	Oczyszczanie konstrukcji przez ręczne szlifowanie powierzchni drewnianych 10*5*1,5	m2	75
		razem	m2	75
3	KNR 4-01 0412/07	Wzmocnienie konstrukcji - dodatkowe belki drewniane 12x12 cm przy podstawie słupa - 4 belki na 1 daszek 10*4*1,02	m	40,8
		razem	m	40,8
4	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych (wiatrownic) - wymiar pojedynczej wiatrownicy 1,4 x 0,12 m 10*1,4*4	m	56
		razem	m	56
5	KNR 4-01 0628/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków 10*8,23	m2	82,3
		razem	m2	82,3
6	KNR 0-15 0518/04	Pokrycie dachów o pochyleniu powyżej 60 stopni dachówką bitumiczną zgrzewalną 10*5*1,5*2	m2	150
		razem	m2	150