

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie: dostawa materiału oraz równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie gminy Izabelin.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z sukcesywnym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Izabelin, w zakresie równania, profilowania i zagęszczenia nawierzchni oraz dostawy i wbudowania kruszywa, w tym:

- a) Równanie polegające na zebraniu warstwy wierzchniej o grubości maksymalnej 5 cm, uzupełnienie ubytków kruszywem a następnie wyrównanie i profilowanie równiarką dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z ich zagęszczeniem walcem stalowym wibracyjnym na łącznej powierzchni ok. 100 000,00 m²,
- b) Ścięcie i równanie burt w celu zwiększenia możliwości odprowadzania wody deszczowej z pasa drogowego;
- c) Wbudowanie/ doziarnienie dróg kruszywem betonowym frakcji 0-31,5 mm w łącznej ilości do 500 t, warstwą średniej grubości do 5,00 cm, wraz z zagęszczeniem walcem polegające na zebraniu warstwy wierzchniej o grubości do 5 cm, a następnie wyrównanie, zagęszczenie i wbudowanie kruszywa;
- d) Wbudowanie/ doziarnienie dróg kruszywem betonowym frakcji 0-63,5 mm w łącznej ilości do 500 t, warstwą średniej grubości do 15,00 cm, wraz z zagęszczeniem walcem, wraz z zagęszczeniem walcem polegające na zebraniu warstwy wierzchniej o grubości do 5 cm a następnie wyrównanie, zagęszczenie i wbudowanie kruszywa;
- e) Wbudowanie/ doziarnienie dróg kruszywem dolomitowym frakcji 2-22 mm w łącznej ilości do 1000 t, warstwą średniej grubości do 5,00 cm, wraz z zagęszczeniem walcem, wraz z zagęszczeniem walcem polegające na zebraniu warstwy wierzchniej o grubości do 5 cm a następnie wyrównanie, zagęszczenie i wbudowanie kruszywa;
- f) Wbudowanie/ doziarnienie dróg kruszywem dolomitowym frakcji 4-31,5 mm w łącznej ilości do 200 t, warstwą średniej grubości do 5,00 cm, wraz z zagęszczeniem walcem, wraz z zagęszczeniem walcem polegające na zebraniu warstwy wierzchniej o grubości do 5 cm a następnie wyrównanie, zagęszczenie i wbudowanie kruszywa;
- g) Wbudowanie/ doziarnienie dróg kruszywem kwarcytowym frakcji 0-31,5 mm w łącznej ilości do 400 t, warstwą średniej grubości do 5,00 cm, wraz z zagęszczeniem walcem, wraz z zagęszczeniem walcem polegające na zebraniu warstwy wierzchniej o grubości do 5 cm, a następnie wyrównanie, zagęszczenie i wbudowanie kruszywa;

Podane ilości prac oraz kruszywa są wartościami orientacyjnymi i służą określeniu ceny oferty.

W odniesieniu do wszystkich realizowanych odcinków dróg należy zachować spadek 2% w celu zapewnienia odprowadzenia wód deszczowych

Rzeczywiste ilości, rodzaj i frakcje dostarczonego kruszywa, będą wynikały z faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu świadectw jakości kruszywa będącego przedmiotem realizacji zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia i realizacja robót:

- a) sukcesywnie do 30.11.2024 r. wg bezpośrednich zgłoszeń Zamawiającego dokonanych drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej;
- b) wykonawca ma obowiązek wyznaczenia ze swej strony kierownika robót.
- c) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty użytkowników dróg od chwili protokolarnego przekazania placu budowy;
- d) Wykonawca po podpisaniu umowy i przyjęciu zlecenia na dany zakres robót powinien powiadomić: Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Bieżącego utrzymania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi przez niego robotami poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem (jeśli zajdzie konieczność czasowego wyłączenia pasa ruchu z użytkowania);

3. Wymagania Zamawiającego:

- a) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną równiarką drogową oraz walcem drogowym (minimum 10 t).
- b) Zamawiający decyduje o kolejności wykonywania usługi i wskazuje jej zakres z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem (w tym ilość i rodzaj wykorzystywanego sprzętu).
- c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót telefonicznie informował pracownika odpowiedzialnego ze strony Wykonawcy o gotowości rozpoczęcia realizacji usługi oraz na 1 godzinę przed zakończeniem o planowanym terminie zakończenia w celu weryfikacji zakresu realizacji dziennego zakresu usługi.
- d) Wykonawca posiadać będzie polisę ubezpieczeniową OC odpowiedzialności prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000 zł.