

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka.

Specyfikacja: STB-01

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Poziom cen:I kw 2021 ORGBUD SERWIS
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZYSIEKA V2

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2021-08-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Sieć Wodociągowa				
10u	KNNR 1 111-1 STB-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy wodociągowej w terenie równinnym	km	0,28		
20u	KNNR 1 210-3 STB-01 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV	m3	630,00		
30u	KNNR 1 214-2 STB-01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	m3	630,00		
40u	KNNR 1 305-2 STB-01 Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III	m3	50,40		
50u	KNNR 1 317-1 STB-01 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	50,40		
60u	KNR 2-18 501-1 STB-01 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	252,00		
70u	KNNR 4 1606-1 STB-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbowanego odcinka rurociągu - 300 m/, z rur typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy 110 mm	próba	2,00		
80u	KNNR 4 1009-4 STB-01 Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 110 mm	m	280,00		
90u	KNNR 4 1110-2 STB-01 Zasuwy typu "E" z kielichami wciskowymi, na ciśnienie 1,6 MPa, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/, o średnicy 100/110 mm	kpl	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
100u	KNNR 4 1110-1 STB-01 Zasuwy typu "E" z kielichami wciskowymi, na ciśnienie 1,6 MPa, z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/, o średnicy 80/ 90 mm	kpl	2,00		
110u	KNNR 4 1119-3 STB-01 Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy 80 mm	kpl	2,00		
120u	KNNR 4 1701-2 STB-01 Trójniki żeliwne wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 110 mm	kpl	3,00		
130u	KNNR 4 1009-3 STB-01 Montaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gł. do 4,0 m lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, normalnej wilgotności, o średnicy 90 mm	m	2,00		
140u	KNNR 4 1702-2 STB-01 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 110 mm ANALOGIA: Montaż nawiertki 110/25 do przyłączy wodociągowych wraz ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową.	szt	1,00		
150u	KNNR 4 1708-1 STB-01 Montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o średnicy 32/2,4 mm PN-10	m	9,00		
Razem rozdział 1: Sieć Wodociągowa					
Razem kosztorys: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przysieka.					
Specyfikacja: STB-01					
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					