


RZUT



cokół
z płytek podłogowych wys. 10cm

KŁAD 1-1

1.15

POM. SOCJALNE DLA NAUCZYCIELI

LEGENDA:

1. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
2. Bateria zlewozmywakowa, kolor chrom
3. Lodówka podblatowa
4. Szafki kuchenne dolne
5. Szafki kuchenne górne
6. Szafki ubraniowe
7. Dozownik na mydło w płynie, stal matowa
8. Pojemnik na ręcznik papierowy, stal matowa
9. Kosz na śmieci 27L, ze stali nierdzewnej wym. 60x33x16cm
10. Płytki podłogowe gresowe format 60x60cm, rektyfikowane, kolor popielaty
11. Płytki ścienna gresowa wym. 60x30cm, rektyfikowana, kolor popielaty
12. Ściana malowana farbą wilgocioodporną, zmywalną,
13. Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym, zgodnie z rysunkiem szczegółowym sufitów podwieszanych
14. Kratka wentylacyjna, PCV biała


PŁYTKI PODŁOGOWE


- wymiar 60x60cm, rektyfikowane
- nasiąkliwość wodna E<3
- odporność na płomień min. kl. 3
- powierzchnia matowa
- klasa ścieralności IV
- antypoślizgowe R10
- klasa I
- fuga gr. 1mm w kolorze płytek

PŁYTKI ŚCIENNE

- wymiar 30x60cm, rektyfikowane
- nasiąkliwość wodna E>10
- odporność na płomień min. kl. 3
- powierzchnia matowa
- klasa ścieralności IV
- klasa I
- fuga gr. 1mm w kolorze płytek

Detal styku płytek gresowych z tynkiem na ścianie skala 1:10:



	Biuro Usług Projektowych "OPUS" 60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 tel. 509-328-384, 602-100-439		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
			FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
TEMAT OPRACOWANIA:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNYM WIDOKU OSOBOWYM		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz <small>upr. nr 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej</small>		
LOKALIZACJA:	PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566, 604/1, 605/3, 605/4, 607		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Anna Smółka <small>upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 w specjalności architektonicznej</small>		
INWESTOR:	GMINA PNIEWY UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY				
TEMAT RYSUNKU:	DETAL POMIESZCZENIE 1.15 - RZUT, KŁADY		DATA: 10.2021	SKALA: 1:25	NR RYS.: A-41