

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA					
L.p.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar
1.	D-03.02.01		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0		
1.1		D-03.02.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	3,5
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:					
2.	D-03.02.01		KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8		
2.1		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN8 o śr. 200 mm	m	636,60
2.2		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN8 o śr. 250 mm	m	756,35
2.3		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN8 o śr. 315 mm	m	893,70
2.4		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN8 o śr. 400 mm	m	577,35
2.5		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN8 o śr. 500 mm	m	478,25
2.6		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN8 o śr. 600 mm	m	148,65
2.7		D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PEHD SN8 o śr. 800 mm	m	11,20
2.8		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F-150,	szt.	48,00
2.9		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1200 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F-150,	szt.	47,00
2.10		D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 2000 mm, z betonu wibroprasowanego, C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F-150,	szt.	2,00
2.11		D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem H=0,8m	szt.	130,00
2.12		D-03.02.01	Zbiornik podziemny retencyjny o średnicy rur 1000mm i pojemności V = 589m ³	kpl.	1,00
2.13		D-03.02.01	Wykonanie przecisku rurą stalową 406,4x8,8mm o długości 25,0m wraz z montażem płóz i manszet	kpl.	1,00
2.14		D-03.02.01	Wykonanie przecisku rurą stalową 406,4x8,8mm o długości 26,5m wraz z montażem płóz i manszet	kpl.	1,00
2.15		D-03.02.01	Regulator przepływu o stały nastawie (przepustowość 28,35ls)	szt.	1,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:					
3.			OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		
3.1	-	-	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie	kpl.	1,00