
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie wad instalacji chłodniczej central wentylacyjnych "Łącznika" KMP w Siedlcach
ADRES INWESTYCJI : UL. STAROWIEJSKA 66, SIEDLCE
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Andrzej Strzelak (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-01-03

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Usunięcie wad instalacji chłodniczej do central wentylacyjnych | | | |
| 1 | KNR 7-24 d.1 0308-03 | Zawory elektromagnetyczne o śr. 25 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | KNR 4-02 d.1 0508-02 | Wymiana zaworu rozprężnego o śr. 25-50 mm przy centralach wentylacyjnych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 3 | KNR 7-07 d.1 0101-01 | Montaż układu uzupełniania instalacji ct glikolem z pompą wys. podn. min. 25 m. sł. wody i zbiornikiem glikolu min. 50 l. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 2-17 d.1 0321-02 analogia | Konserwacja i uruchomienie instalacji chłodzenia | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5 | KNR 4-03 d.1 0202-02 | Montaż przewodów kabelkowych zasilających i sterowniczych w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych oraz zabezpieczenie pompy | m | | |
| | | 26 | m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 6 | KNR 0-34 d.1 0101-08 | Uzupełnienie izolacji na centralach wentylacyjnych rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (J) | m | | |
| | | 12 | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 7 | KNR 7-09 d.1 2904-01 | Usunięcie przecieków instalacji wentylacji na dachu w tym usługa zwykłą - analogia | m | | |
| | | 60 | m | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 8 | KNR 2-20 d.1 0403-03 | Próby i uruchomienie instalacji chłodniczej | instala- cje instala- cje | | |
| | | 4 | | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |