

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie pomieszczeń przed pracami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		(1,73*1,39)+(1,42*1,4)	m ²	4,393	
				RAZEM	4,393
4	KNR-W 4-01 0351-04	Demontaż nadproży i montaż nowych	m ²		
		1,4*0,25*2	m ²	0,700	
				RAZEM	0,700
5	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02 1017-05	skrzydła drzwi antywłamaniowych klasy 2 wg PN-EN1627	m ²		
		4,51	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
7	KNR 2-02 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2 poz.3	m ²		
			m ²	4,393	
				RAZEM	4,393
8	KNR 4-04 1101-02	Utylizacja odpadów wraz z transportem	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (2,2+1,6+2,2)*2*2	m ²		
			m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
10	kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000