


POWIERZCHNIA SIATKI ELEWACYJNEJ : 164 m2



ELEWACJA Z ALUMINIOWEJ SIATKI WALCOWANO-CIĄGNIONEJ
KOLOR RAL 9004 CZARNY

PROFIL SYSTEMOWY ZAMYKAJĄCY GÓRNA LINIE PANELI SIATKI
ALUMINIUM WYS. 5 cm MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY.

ELEWACJA Z ALUMINIOWEJ SIATKI WALCOWANO-CIĄGNIONEJ
KOLOR RAL 9004 CZARNY

PROPOZYCJA LOGO PKM GLIWICE
KASETON LED - MONTAŻ NA SZPILKACH DYSTANSOWYCH DO ŚCIANY
UWAGA : KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA - PATRZ RYS.15

ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:100
SIATKI ELEWACYJNE

OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI :

- COKÓŁ :

TYNK MOZAIKOWY ~~KREISEL~~
~~NOZATYNK C-50~~
KOLOR : TM 214 A [CZARNY JEDNOLITY]
ZIARNO 1,5 m
- TYNK :

NANOTYNK SILIKONOWY ~~KREISEL~~
~~SILIKON PROTECT-03~~
KOLOR : RAL 7021 CIEMNY
BARANEK 1.5 mm
- STOLARKA OTWOROWA :

ALUMINIUM WZMOCNIONE SZKLENIE ANTISOL/STOPSOL ZIELONE
KOLOR : RAL 9004 CZARNY
PATRZ RYS ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPETY I OBRÓBKI DEKARSKIE :

BLACHA POWLEKANA gr.1mm koŁor RAL 9004 CZARNY
- ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE I OSADNIKI DESZCZOWE BUDYNKU :

~~WALLECO S-100 ST-1~~ KOLOR CZARNY RAL 9005
ŚREDNICE I ROZMIESZCZENIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM.
- OPRAWY OŚWIELENIOWE :

~~SPECTRA LIGHTING TYP VIBRIO SURFACE~~ CZARNE
~~NR. KAT. : 07.150.2001.03.010~~
3 SZTUKI - MIEJSCE MONTAŻU USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.
- KRATKI WENTYLACYJNE I INNE.

WYMIENIĆ NA NOWE W KOLORZE CZARNYM
- SIATKA ELEWACYJNA WALCOWANO-CIĄGNIONA :

ELEWACJA ~~TYP CCC-EL-CCC~~
~~PRODUCENT BARIW SYSTEM~~
TRANSPARENTNOŚĆ >50%
MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
KOLOR : CZARNY RAL 9004 .
- KASETONY PKM GLIWICE - 3 SZT. :

MONTAŻ NA SZPILKACH DO MURU BUDYNKU.
PATRZ RYS. 15
DOPROWADZIĆ ZASILANIE Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM
Z GRZDZIELNICY GÓWNEJ BUDYNKU.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :	DATA	PODPIS	
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż.arch. upr.: 27/07/SŁOKK/II Jacek WIDZISZOWSKI	08.09.22		
TEMAT		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :			
PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O.		TREŚĆ RYSUNKU			
		INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	NR RYS.	SKALA
		PKM GLIWICE Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE	44-100 GLIWICE ul. Chorzowska 150 (teren PKM Gliwice)	10	1:100
					NR DZIAŁKI
					689