

Przedmiar robót

Naprawa drogi przy budynku nr 2 i 3 na terenie JW w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego

Lokalizacja: **JW Giżycko ul. Wojska Polskiego**

Inwestor: **24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20**

Autor opracowania:
Krystyna Korejwo

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa drogi przy budynku nr 2 i 3 na terenie JW w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego		
1	Rozdział	Naprawa drogi		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	KNR 231/805/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm - ze złożeniem kostki na odkład doponownego ułożenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00
1.1.2	KNR 231/802/1	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00
1.1.3	KNR 231/802/2	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - dołata za 8cm grubości podbudowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00
1.1.4	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00
1.1.5	KNR 231/802/6	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - potrącenie za 11cm grubości podbudowy z klinca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00
1.1.6	Kalkulacja własna	Regulacja studzieki ściekowej ulicznej wraz z wymianą podbudowy i wykonaniem odpowiednich spadków drogi w kierunku studzienki	kpl	1
1.1.7	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
1.2	Element	Podbudowa		
1.2.1	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00
1.3	Element	Nawierzchnia z brukowca		
1.3.1	KNR 231/205/2	Nawierzchnie z brukowca, kamień narzutowy 13-17 cm - ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki (bez kosztu kostki, ewentualnie uzupełnienie brakującej kostki - ok.10%)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*7,0	21,000000	
		RAZEM::	21,000000	m2 21,00