

**Załącznik nr 6 do SWZ**  
**Załącznik nr 1 do umowy**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Leśniewo, Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, Polczyno Bis, Polczyno, Gnieźdzewo w podziale na 3 części**”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) **Część I - Leśniewo ul. Akacyjowa, ul. Mechowska, Mechowo ul. Dębowa.**
- 2) **Część II - Mieroszyno ul. Lipowa, ul. Rodzinna, ul. Młyńska, Gnieźdzewo ul. Lipowa**
- 3) **Część III - Polczyno BIS ul. Kwiatowa, Polczyno ul. Klonowa, ul. Spokojna, Mrzezino ul. Kolejowa.**

**Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego:**

**Budowa oświetlenia drogowego** obejmuje zakres robót takich jak:

**Leśniewo ul. Akacyjowa** – słupy stalowe 5szt. (11.1/L1, 11.2/L2, 11.3/L3, 11.4/L1, 11.5/L2,) kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.275m, szafka oświetleniowa

**Leśniewo ul. Mechowska** – słupy stalowe 10szt. (1/2 – 4/2, 1/1 – 6/1) kabel YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> – ok.520m, szafka oświetleniowa

**Mieroszyno ul. Lipowa i Rodzinna** – słupy stalowe 12szt. (Lipowa od ZK Z-1/304/4 – 11/1/L1, 11/2/L2, 11/1/1/L2, 11/1/2/L3, szafka oświetleniowa, Lipowa od istniejącego złącza Z-507/2 – 11/2/L2, 11/3/L3, 11/4/L1, 11/1/1/L2, 11/1/2/L3, Rodzinna – 11/1/L1, 11/2/1/L2, 11/2/2/L3 szafka oświetleniowa ), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.605m,

**Mieroszyno ul. Młyńska** – słupy stalowe 3szt. (11/1/L1, 11/2/L2, 11/3/L3), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok. 140m, szafka oświetleniowa

**Mechowo ul. Dębowa** – słupy stalowe 5szt. (11/1/L1 – 11/5/L2) kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.300m, szafka oświetleniowa

**Polczyno BIS ul. Kwiatowa** - słupy stalowe 9szt. (9.5/2 – 9.13/2), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.413m,

**Polczyno ul. Spokojna** - słupy stalowe 2szt. (2/1, 3/1 bez oprawy do demontażu na słupie 1/1), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.75m, szafka oświetleniowa

**Polczyno ul. Klonowa** - słupy stalowe 5szt. (5.1.1/1 – 5.1.5/1), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.211m,

**Mrzezino ul. Kolejowa** - - słupy stalowe 6szt. (5.1.1/1 – 5.1.5/1), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.211m,

**Gnieźdzewo ul. Lipowa** — słupy stalowe 2szt. (11/1/L1, 11/2/L2), kabel YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> – ok.95m,

**Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych, stwiorb oraz przedmiarach robót jako materiał pomocniczy.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Puck – pokój nr 33, II piętro.

Gmina Puck posiada pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót przedmiotowych inwestycji wydane przez Starostę Puckiego.

Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, który musi zawierać: liczbę porządkową pozycji, podstawę wyceny, ilości, tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu.

Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty:

- urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia,
- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania robót (w przypadku konieczności)
- zajęcia pasa drogowego (w przypadku konieczności)
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
- uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych robotach, jeżeli zajdzie potrzeba zajęcia nieruchomości w trakcie budowy,
- zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 2 egz. w skali 1:500),
- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
- powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie,
- wszystkie rozwiązania uwzględnione w projekcie budowlanym – roboty wynikające z projektu, a nie policzone w ofercie przez Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty dodatkowe.

**Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.**

**Zaleca się Wykonawcy, dla prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania kosztów jego realizacji, odbycie wizji w terenie.**