

PRZEDMIAR ROBÓT**„Budowa infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejów”****Parking przeznaczony do postoju do 10 pojazdów osobowych wraz z utwardzeniem przyległego terenu****Działka nr ew. 6/9 obręb 0002 m. Sulejów**

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,058
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	15,000
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 37 cm	m2	537,500
4	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Krotność = 10	m3	198,875
5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	537,500
6	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm	m2	537,500
7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	130,500
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 22 cm	m2	407,000
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	130,500
10	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15	m3	11,850
11	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	127,000
12	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	31,100
13	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000
14	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,000
15	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową P-24	m2	2,000
16	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	2,000
17	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	212,000