

**PRZEDMIAR ROBÓT****„Budowa infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejów”****Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od km 0+000 do km 0+183,00 - ul. Nadpiliczna****Działka nr ew. 139; 28/9 obręb 0008 m. Sulejów**

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,183
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok.48 cm	m2	915,000
3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II krotność 10	m3	439,200
4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	915,000
5	Podbudowa z mieszanki związanej cementem Rm=2,5 MPa - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	m2	915,000
6	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	915,000
7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	915,000
8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	25,620
9	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm	m	183,000
10	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm	m	183,000
11	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm - regulacja zjazdu	m2	15,000
12	Rozebranie słupków - U-12c	szt.	2,000
13	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	356,200