

PRZEDMIAR ROBÓT
„Budowa infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejów”
Utwardzenie terenu nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego odcinek 0+000 do 0+178,10
Działka nr ew. 6/9 obręb 0002 m. Sulejów

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,178
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 48 cm	m2	712,400
3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II krotność 10	m3	341,952
4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	712,400
5	Podbudowa z mieszanki związanej cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm	m2	712,400
6	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	712,400
7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	712,400
8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	27,320
9	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm	m	178,100
10	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm	m	178,100
11	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm - na płask	m	8,000
12	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	25,000
13	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	356,200