



T1 - TABLICA INFORMACYJNA



WIDOK W1 SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A SKALA 1:25




RZUT SKALA 1:25

OPIS

Słupki z profili zamkniętych RK 60x60x3 ze stali S235  
Fundament blokowy o wymiarach 50x50cm i wysokości 60cm z betonu B25. Zbrojenie prętami f12 - pionowo 4f12 na każdym boku. Dołem siatka o oczku 14/14cm. Stal AIIIIN. Otulina 5cm.  
Słupki kotwić do fundamentu za pomocą 4 kotew wklejanych FIS A M12X120. Optymalna głębokość kotwienia 70mm. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań innego producenta o niegorszych parametrach.

UWAGA: dopuszcza się wykonanie fundamentu o przekroju 40/40cm pod warunkiem wykonania go bezpośrednio w wykopie.



Generalny projektant:



MONUMENTUM Sp. z o.o.  
UL. TARNOBRZEŃSKA 2/2  
53-404 WROCŁAW  
NIP 894 313 10 91  
REGON 241691664  
TELEFON +48 71 368 45 36  
MAIL: biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:



LOGORYTM PATRYK GRUSZKA  
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23  
40-139 KATOWICE  
NIP 634 260 90 49  
REGON 241691664  
TELEFON 660712264  
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna:

**WKW PROJEKT** Katarzyna Wilczek  
ul. Jasna 24  
44-178 Przyszowice

Branża sanitarna:

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF**  
Grzegorz Głodzik  
ul. Szpitalna 19D  
44-194 Knurów

Branża elektryczna:

**PUH STANISŁAW HAŁGAS**  
ul. Piastów 9/174  
40-868 Katowice

Inwestor:

**GMINA BŁONIE**  
UL. RYNEK 6  
05-870 BŁONIE



Projekt:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE  
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu:

**PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY**

Skala:

**1:25**

Branża:

**ARCHITEKTONICZNA**



Data:

02.2024

Zespół projektowy:

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Aleksandra Matyszczyk  
Nr upr.: 6/SŁOKK/2016

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Dorota Lutogiewska  
Nr upr.: 74/SŁOKK/2016/II

OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:

inż.arch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO  
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.  
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**  
- EL. MAŁEJ ARCHITEKTURY:  
TABLICA INFORMACYJNA T1

Numer:

**PBT/67A/005**