

**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

<b>Temat:</b>	<b>REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 95/5 W M. TRZEBIECHÓW</b>		
<b>Lokalizacja:</b>	95/5 – obręb 0009 Trzebiechów, jedn. ewidencyjna 080908_2 Trzebiechów powiat zielonogórski		
<b>Inwestor:</b>	Gmina Trzebiechów Ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów		
<b>Spis zawartości projektu:</b>	1. Opis techniczny, 2. Część rysunkowa		
<b>Opracowanie na podstawie:</b>	Zlecenie Inwestora		
<b>Branża:</b>	Drogową	<b>Data opracowania:</b>	07.2021r.
<b>Zespół projektowy:</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Specjalność i nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
	mgr inż. Paweł Ratus	drogi	<div>mgr inż. Paweł Ratus uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr upr. LB.000631.04.02.10 <a href="mailto:pawelratus@wp.pl">pawelratus@wp.pl</a> 973-084-59-21</div>

# OPIS TECHNICZNY

## DO PROJEKTU ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

### DLA INWESTYCJI PN.:

#### **„REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 95/5 W M. TRZEBIECHÓW”**

##### 1. Inwestor i dane ogólne:

Gmina Trzebiechów

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechów

Teren inwestycji objęty opracowaniem stanowią działki:

**95/5 – obręb 0009 Trzebiechów, jedn. ewidencyjna 080908\_2 Trzebiechów, powiat zielonogórski**

##### 2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

##### 3. Materiały wyjściowe.

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego w terenie objętym opracowaniem,
- „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)
- Załączniki do Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. „Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 03.177.1729 ze zm.);

##### 4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania:

- ✓ Wprowadzenie strefy zamieszkania

## **5. Stan istniejący.**

### **5.1 Istniejący teren**

Droga gminna – dz. nr 95/5 – ul. Sulechowska – położona jest w centralnej części m. Trzebiechów, gmina Trzebiechów, powiat zielonogórski. Przebiega ona przez teren zabudowany – okoliczny teren stanowi zabudowa jednorodzinna oraz infrastruktura drogowa. Droga gminna o szerokości ok. 3,5m posiada zdegradowaną nawierzchnię brukowcową uzupełnioną tłuczniem, ograniczoną zniszczonym krawężnikiem betonowym. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe.

Istniejąca nawierzchnia jezdni jest w większości w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu.

Pod względem wysokościowym jest to teren płaski.

### **5.2 Charakterystyka ruchu na drodze**

Na drodze gminnej obowiązuje ruch dwukierunkowy - obowiązująca prędkość na odcinku objętym opracowaniem - 50km/h.

Natężenie ruchu – głównie samochody osobowe, nie występuje ruch ciężki ani komunikacja zbiorowa.

Piesi poruszają się jezdnią.

Jest to teren zabudowany.

## **6. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu**

### **6.1 Oznakowanie pionowe**

Zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi.

Znaki projektowane posiadają kolorystykę zgodną z rzeczywistością, istniejące w kolorach szarości.

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki o licach zabezpieczonych folią odblaskową typu II, zamocowanych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki pionowe należy ustawić zgodnie z warunkami ustawiania znaków (Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. „Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegółową lokalizację znaków w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju montowanych słupków (słupki proste, jedno gięte, dwu gięte) Wykonawca uzgodni z zarządcą drogi przed montażem i wykonaniem słupków.

Przy pracach związanych z usytuowaniem wszystkich znaków pionowych należy zachować szczególną ostrożność i w miarę możliwości wykonać je ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego bądź to możliwość występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

### Zestawienie ilości znaków pionowych

Rodzaj znaków pionowych	Razem [szt.]		
	Proj.	Istn. do przetwarzania + wymiana tarczy	Istn. do likwidacji
A – Ostrzegawcze	-	-	-
B – Zakazu	-	-	-
C – Nakazu	-	-	-
D – Informacyjne	6	-	-
T – tabliczki	-	-	-

## 6.2 Oznakowanie poziome

\*\*\*\*\*

### **6.3 Opis występujących zagrożeń i utrudnień**

Nie przewiduje się utrudnień i zagrożeń w ruchu, projektowane rozwiązania mają na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 31.12.2022r.

## 7. Uwagi

Wykonawca robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi uwagami zawartymi w opiniach dokonanych z właścicielami dróg i prowadzić roboty stosując się do tych uwag.

Opracował:  
mgr inż. Paweł Ratus  
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr upraw. inż. Paweł Ratus  
pawelratus@wp.pl tel. 973-084-59-21

Skala 1:10 000



**PROGAMP**

TEL. 666 612 633

E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL

NIP: 973-084-59-21

Stadium:

DROGOWA

Obiekt:

REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 95/5 W M. TRZEBIECHÓW

Przedmiot:

PLAN ORIENTACYJNY

Zakres:

opracowanie projektu drogi

nr upr. LBZ/00057/2021

opracowanie projektu drogi

Inwestor:


ul. Sulechowska 2

Adres inv.:

Skala 1:10 000

Nr rys. 1.0

Data 07/2021



<b>PROGAMP</b>		TEL. 666 612 683	E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL	NIP: 973-084-59-21
Stadium:		PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		
Obiekt:		DROGOWA		
Przedmiot:		REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 95/5 W M. TRZEBIECHÓW		
Zakres:		PLAN SYTUACYJNY		
Skala:		1:500		
Nr rys.		2.0		
Data		07/2021		

LEGENDA b. drogowa:

i1 KRAWĘDNIK BĘTONOWY NAJAZDÓW 22x15CM

REMONT POKOŃCY SZER. 50CM - KRUSZYWO LAMALNE 0/31,5MM GR. 10CM

REMONT DROGI - BĘTONOWA POKOŃCZYN, KOSZKA BRUKOWA GR. 10CM

POMIATOWY ZIELONOGORSKI ZARZĄD DRÓG  
uzgadnia

jak w piśmie nr PZ.6121.147.621.5

z dn. 02.07.2021

STARSZY INSPEKTOR

Jarosław Judziński

Br-Rivb



# Gmina Trzebiechów

Trzebiechów, 29.07.2021 r.

ZW.7221.1.2021

**Wójt Gminy Trzebiechów**

**- w miejscu -**

Niniejszym opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt zmiany stałej organizacji ruchu, dotyczący wprowadzenia nowych znaków drogowych w ciągu drogi gminnej (dz. nr 95/5) w sołectwie Trzebiechów.

Z poważaniem

Z up. Wójta  
*Bartłomiej Cybulski*  
Zastępca Wójta Gminy

Urząd Gminy Trzebiechów  
ul. Sulechowska 2  
66-132 Trzebiechów  
tel./fax (68) 351 41 22, 351 41 31

ZGODNE  
Z ORYGINAŁEM  
Dnia *29.07.2021 r.*

Z up. Wójta  
*Bartłomiej Cybulski*  
Zastępca Wójta Gminy

Sporządził: Bartłomiej Cybulski, tel. (68) 351 41 31

Zielona Góra 02.08.2021 r.

Gmina Trzebiechów  
ul. Sulechowska 3  
66-132 Trzebiechów

PZZD.6121.147.2021.ST

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990) – w związku z § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a lub b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2021 r. (data wpływu) Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 3, 66-132 Trzebiechów

**z a t w i e r d z a m**

projekt stałej organizacji ruchu po wykonaniu zadania pn.: „Remont drogi gminnej na dz. nr 95/5 w m. Trzebiechów”

1) Stosownie do przepisów zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, jednostka realizująca organizację ruchu powiadomi co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzania organizacji ruchu:

- Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg (wg załącznika nr 1)
- Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze

2) Zatwierdzona wyżej organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do dnia 31.12.2022 r. – § 8 ust. 7 w/w rozporządzenia.

3) Jeżeli w terminie co najmniej siedmiu dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt. 2 zatwierdzonego projektu, brak jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu, Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg działając w imieniu Starosty Zielonogórskiego poinformuje wnioskodawcę o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4 w/w rozporządzenia.

W załączeniu zwrot jednego egzemplarza ww. projektu organizacji ruchu.

WICESTAROSTA

Tadeusz Hajdak

Do wiadomości:

1. a/a J.J.
2. a/a A.J.