

LEGENDA:

proj. instalacja wentylacji nawiewnej załadu NW1

proj. instalacja wentylacji wywiewnej załadu NW1

proj. instalacja wentylacji nawiewnej załadu NW2

proj. instalacja wentylacji wywiewnej załadu NW2

proj. instalacja klimatyzatorów kanałowych

proj. instalacja wentylacji wywiewnej technologicznej (usuwanie zysków ciepła z urządzeń)

proj. instalacja wentylacji wywiewnej z wc

proj. instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczenia SUW

proj. instalacja freonowa

proj. nawiewnik sufitowy

proj. wywiewnik sufitowy

proj. nawiewnik ścienny

proj. wywiewnik ścienny

proj. miejsce montażu mechanicznego wskaźnika ciśnienia

Zestawienie projektowanych kanałów i kształtek wentylacji mechanicznej zawarto w załączniku nr 1.


UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowała na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną, pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym dokonywana jest Centralna Sterylizatornia. Jeżeli w ekspertyzie (i odesłaniach do obowiązujących przepisów technicznych wydanych przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) zawarte zostaną zastrzeżenia i wymagania do spełnienia dotyczące obszarów Centralnej Sterylizatorni, to są one dla Wykonawcy obowiązujące do spełnienia, jako warunek konieczny ukończenia robót budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakiśkolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające z ww. ekspertyzy bądź odesłania nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

- UWAGI OGÓLNE**
- Wszystkie wymiary sprawdźć na budowie.
 - Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
 - Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz z częściami opisowymi pozostałych branż.
 - Przed wykonaniem otworów instalacyjnych należy potwierdzić ich lokalizację oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.
 - Lokalizację i wymiary otworów w stropach oraz w ścianach pokazano na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować się z projektantem konstrukcji oraz architektury.
 - W przypadku konieczności wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianach działowych murewanych, należy zastosować typowe nadproża prefabrykowane.
 - Przed realizacją należy dokonać pomiarów geometrycznych części istniejącej oraz terenu całego potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie dowiągania wysokościowego do obiektu istniejącego oraz terenu.

- UWAGI:**
1. Zachować odpowiednią kolejność prac montażowych z uwzględnieniem etapowania prac (koniecznością zachowania ciągłości pracy Centralnej Sterylizatorni). Instalację wentylacji wykonać przed montażem pozostałych instalacji sanitarnych i elektrycznych.
 2. Wskazania marki lub nazwy handlowej materiałów i urządzeń nie ma na celu określenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard jakości. W związku z tym nie ma ograniczeń w stosowaniu innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametrów technicznych nie gorszych niż materiały i urządzenia zastosowane w projekcie.
 3. Wobec braku dokumentacji archiwalnej części instalacji (w tym instalacji wentylacji pomiędzy centralami wentylacyjnymi i miejscem połączenia istniejących kanałów z kanałami projektowanymi), braku możliwości inwentaryzacji całej przestrzeni instalacyjnej i określenia wszystkich możliwych kalibrów projektowanej instalacji wentylacji z pozostałymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku, na etapie wyceny prac budowlanych należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z możliwą koniecznością zmiany przebiegu oraz wymiarów projektowanych kanałów wentylacyjnych.

Faza	Nr rysunku	Index
56	S 0104	



**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

**Projekt:
REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA
BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O."**

Adres obiektu: Zielona Góra, ul. Zyty 26 Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna 086201_1	Generalny Projektant: L1408 49	Faza: 56	Nr rysunku: S 0104	Index:
Stadium dokumentacji / branża: Projekt techniczny / sanitarna	Główny proj.:	Skala: 1:100		
Oznakowanie planu: Rzut piwnicy w obszarze objętym opracowaniem. Instalacja wentylacji i klimatyzacji - przebieg instalacji z opisami ogólnymi instalacji	Telefon: 68 320 33 49 Fax: 68 320 33 49 Projektował: Artur Szewczyk Opisał: Damian Pietrzak	PK: 56/S 0104 Data: 08.11.2021 Sprawdził: Damian Pietrzak		
ARCUS Consult Zielona Góra Sp. z o.o. ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra Tel./fax: 68 320 33 49 email: office@arcus-consult.pl				