




D'-D'




C-C



D-D



E-E




UWAGA

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną, pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jeżeli w ekspertyzie (i odstępstwie od obowiązujących przepisów technicznych wydanych przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) zawarte zostaną zalecenia i wymagania do spełnienia dotyczące obszaru Centralnej Sterylizatorni, to są one dla Wykonawcy obiektu obowiązujące do spełnienia, jako warunek konieczny ukończenia robót budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakiegokolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające z ww. ekspertyzy bądź odstępstwa nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

UWAGI:

- Zachować odpowiednią kolejność prac montażowych z uwzględnieniem etapowania prac (koniecznością zachowania ciągłości pracy Centralnej Sterylizatorni). Instalację wentylacji wykonać przed montażem pozostałych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- Wskazania marki lub nazwy handlowej materiałów i urządzeń nie ma na celu określenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard jakości. W związku z tym nie ma ograniczeń w stosowaniu innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametrów technicznych nie gorszych niż materiały i urządzenia zastosowane w projekcie,
- Wobec braku dokumentacji archiwalnej części instalacji (w tym instalacji wentylacji pomiędzy centralami wentylacyjnymi i miejscem połączenia istniejących kanałów z kanałami projektowanymi), braku możliwości inwentaryzacji całej przestrzeni instalacyjnej i określenia wszystkich możliwych kolizji projektowanej instalacji wentylacji z pozostałymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku, na etapie wyceny prac budowlanych należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z możliwą koniecznością zmiany przebiegu oraz wymiarów projektowanych kanałów wentylacyjnych.

D"-D"



UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz z częściami opisowymi pozostałych branż.
- Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz z częściami opisowymi pozostałych branż.
- Przed wykonaniem otworów instalacyjnych należy potwierdzić ich lokalizację oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.
- Lokalizację i wymiary otworów w stropach oraz w ścianach pokazano na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować się z projektantem konstrukcji oraz architektury.
- W przypadku konieczności wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianach działowych murowanych, należy zastosować typowe naproza prefabrykowane
- Przed realizacją należy dokonać pomiarów geodezyjnych części istniejącej oraz terenu celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie dowiązania wysokościowego do obiektu istniejącego oraz terenu.


LEGENDA:

- proj. instalacja wentylacji nawiewnej załadu NW1
- proj. instalacja wentylacji wywiewnej załadu NW1
- proj. instalacja wentylacji nawiewnej załadu NW2
- proj. instalacja wentylacji wywiewnej załadu NW2
- proj. instalacja klimatyzatorów kanałowych
- proj. instalacja wentylacji wywiewnej technologicznej (usuwanie zysków ciepła z urządzeń)
- proj. instalacja wentylacji wywiewnej z wc
- proj. instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczenia SUW

Zestawienie projektowanych kanałów i kształtek wentylacji mechanicznej zawarto w załączniku nr 1.

±0.00 = 157.19m n.p.m.

Plan sytuacyjny:



Investor:

**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO**  
**W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**  
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:

**REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O."**

Adres obiektu:

Zielona Góra, ul. Zyty 26  
Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,  
jednostka ewidencyjna 086201\_1

Stadium dokumentacji / branża:

Projekt techniczny / sanitarna

Oznakowanie planu:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji -  
przekrój C-C, D-D i D'-D', D"-D", E-E

Generalny Projektant:

Nr projektu (ARCUS)

1408 49

Główny, proj.:

Telefon: 68 320 33 49  
Fax: 68 320 33 49

mgr inż. Artur Szewczyk

Opracował:

mgr inż. Damian Pietrzak

ARCUS

Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra

Tel./fax: 68 320 33 49

email: office@arcus-consult.pl

Faza

56

Nr rysunku

S 5005

Index

Skala: 1:100

Plik:

56S 0105

Data:

08.11.2021

Sprawdził:

mgr inż.

Damian Pietrzak

LBS/0013/POOS/07

LBS/0002/PWOS/14

ARCUS

Consult Zielona Góra