

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej 140119K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+920, dł. 0,920 km, na odcinku II - w km od 2+180 do km 2+530, dł. 0,350 km, w miejscowości Kamienica, Gmina Gołcza		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, analogia: geodezyjna obsługa inwestycji	km	1,27
1.2		Usunięcie warstwy gruntu grubości do 15 cm na poboczach wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku	m2	762,00
1.3		Rozbiórka nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej, grubość 6 cm, wraz z wywozem i utylizacją	m2	318,00
2	Element	ROBOTY ZIEMNE		
2.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku	m3	1 784,00
3	Element	PODBUDOWY		
3.1		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 149,00
3.2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	5 109,00
4	Element	NAWIERZCHNIE		
4.1		Korytowanie, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość 15 cm, powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z rozsypaniem gryków, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm (analogia: utwardzenie poboczy)	m2	762,00
4.2		Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową	t	425,50
4.3		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 905,00
5	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu, opaska za poboczem	m2	1 270,00
6	Element	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1		Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	8,00
6.2		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych	szt	16,00
7	Element	DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNE O REALIZACJI ZADANIA		
7.1		Ustawienie tablicy z informacją o dofinansowaniu o wym. 180x120 zawierającą: nazwę programu, nazwę zadania, kwotę dofinansowania oraz rok, w którym dotacja została przyznana, konstrukcja wsporcza stalowa 2-słupowa, materiał - płyta kompozytowa, tworzywo sztuczne pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo podkład metalowy z podwójnie zawiniętą krawędzią	szt.	1,00