


PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:50



D1 - Dach	
Płyta warstowa z rdzeniem styropianowym	10cm
S1 - Ściana zewnętrzna	
Płyta warstowa z rdzeniem styropianowym	10cm
P1 - Podłoga na gruncie	
Wykładzina winylowa odporna na ścierania	
Płyty OSB	2,2cm
Poszycie z blachy	0,5cm
Folia polietylenowa na zakład	
Wełna mineralna na stelażu stalowym	10cm
Folia polietylenowa na zakład	
Płyta fundamentowa	20cm
Pospółka 0-16mm	min. 20cm
Grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Krzysztof Skrzat ul. Pogodna 7, 21-560 Międzyrzec Podlaski		
Obiekt:	Budynek szatniowo-sanitarny	
Adres:	Kąkolewnica, ul. Lubelska, działka nr ewid. 2	
Nazwa rysunku:	Przekrój A-A	
Projektował:	Tadeusz Misior upr. bud. nr GT.4224/1/1/80 spec. architektoniczna	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Filipiuk upr. bud. nr 52/LOIA/09 spec. architektoniczna	Podpis:
Rys. nr 3	Skala 1:50	III. 2023