

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 2836C Wójcin - Bycz na odc. od km 0+007 do km 1+005

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 0+007 do km 1+005	km	0,998
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.03.01.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE	*	*
2.1.1	D-04.03.01 12.03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, od km 0+007 do km 1+005, 7,4+7,9+400x4,8+598x5,0+24,3=	m ²	4949,60
2.1.2	D-04.03.01 22.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m ² , od km 0+007 do km 1+005, 7,4+7,9+400x4,8+598x5,0+24,3=	m ²	4949,60
3	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.05.10	NAWIERZCHNIA Z NMIESZANKI SMA	*	*
3.1.1	D-05.03.05. 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 0+007 do km 1+005, 7,4+7,9+400x4,8+598x5,0+24,3=	m ²	4949,60
3.1.2	D-05.03.05. 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 0+007 do km 1+005, 7,4+7,9+400x4,8+598x5,0+24,3=	m ²	4949,60
3.2	D 05.03.11.00	RECYKLING	*	*
3.2.1	D-05.03.11 33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości oraz na włączeniach, śr. grub. w-wy 5 cm na włączeniach 32+10+10,0+50x4,8=	m ²	292,00
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem ścinki, 998-3-4-4-4-1-5-4-4-12-14-4-4-5-5-35=str. L, 998-5-5-55-5-5-5-5-5-60-70=str.P	m ²	1663,00
4.1.2	D-04.04.02 22.01	Wzmocnienie poboczy destruktem lub KŁSM o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu, 988x2=	m ²	1663,00
4.2	D 06.04.00.00	ROWY	*	*
4.2.1	D-06.04.02 21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu, gr. namułu 20 cm, 988x2=	m	1663,00
5	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
5.1	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
5.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 7+306 do km 7+966	km	0,998