

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NAD MIESZKANIEM NR 31
ADRES INWESTYCJI : M. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 22/31
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Janusz Gosiewski
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2024 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZABEZPIECZENIE CHODNIKA. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE.			
1		Zajęcie pasa drogowego (dokumentacja + opłaty)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
d.1	0417-01	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa	szt.		
d.1	0419-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 2-25	Przymocowanie znaków drogowych	szt.		
d.1	0420-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-31	Przymocowanie tablic ostrzegawczych	szt.		
d.1	0703-01 analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	6*6	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
7	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
d.1	0420-02	2*3	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
9	TZKNBK VI	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii na istniejącym de-	m ²		
d.1	-131 analogia	skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²	70,000	
		70		RAZEM	70,000
10	KNR-W 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.1	0419-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-25	Znaki drogowe - rozebranie	szt.		
d.1	0420-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-25	Barierki ochronne - rozebranie	m		
d.1	0417-02	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2		NAPRAWA DACHU.			
13	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
d.2	0507-05	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z gontu bitumicznego	m ²		
d.2	0509-01 analogia	7*1,00	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - robo-	m ²		
d.2	0518-04 z.o. 2.7. 9901 z. sz.2.3. 9909-02/3 z.sz.2.4. 9910-01/3	ty na wysokości 24 m - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - nachyle- nie 30-60 %	m ²	7,000	
		poz.14		RAZEM	7,000
16	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0509-02 z.o. 2.7. 9901 z. sz.2.3. 9909-03/4	(6,90+5,60)*5,40*0,5	m ²	33,750	
				RAZEM	33,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu pod usuniętym gontem poz.14	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu poz.16	m ² m ²	 33,750	
				RAZEM	33,750
19 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4,60*0,25	m ² m ²	 1,150	
				RAZEM	1,150
20 d.2	KNR-W 4-01 0443-01 analogia	Wyjęcie okien połaciowych z kołnierzami i obróbkami oraz demontażem okna "wole oko" 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.2	KNR-W 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania poz.16+poz.17+(1,00+5,40+7,00+7,00+7,00+1,20)*0,08*0,20*2*6	m ² m ²	 46,241	
				RAZEM	46,241
22 d.2	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków poz.21	m ² m ²	 46,241	
				RAZEM	46,241
23 d.2	kalk. własna	Montaż wzmacniających łączników ciesielskich i wymiana kołkowania krokwi 24	szt szt	 24,000	
				RAZEM	24,000
24 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m poz.16+poz.17	m ² m ²	 40,750	
				RAZEM	40,750
25 d.2	KNR-W 2-02 0410-01 z.o. 2.11.	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz.15	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.2	KNR-W 2-02 0501-01 z.o. 2.11.	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym poz.17	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
27 d.2	KNR-W 2-02 0505-03 z.o. 2.11.	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe poz.17	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
28 d.2	KNR-W 2-02 0410-03 z.o. 2.11.	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej poz.16	m ² m ²	 33,750	
				RAZEM	33,750
29 d.2	KNR K-06 0303-02	Montaż okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokości 78 cm i wysokości 118 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2		Montaż drewnianego okna typu "wole oko" z nawiewnikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR K-06 0401-08	Montaż kołnierzy uszczelniających- systemowych, do okien o powierzchni 0,75-1,00 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-wanej poz.19	m ² m ²	 1,150	
				RAZEM	1,150
33 d.2	KNR-W 2-02 0513-04 z.o. 2.11. 0513-07	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka (18x38) ceramiczna w koronkę - bud.o wysokości 24 m z mocowaniem dachówek na wkręty, część dachówki z odzys-ku [20%] poz.16	m ² m ²	 33,750	
				RAZEM	33,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	KNR K-06 1102-02	Uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien - pokrycia z dachówki karpiów- ki podwójnej Krotność = 3 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	TZKNBK VI -63	Dodatek do uzupełnień pokryć dachowych z dachówek przy oknach owalnych (wole oko) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory poz.13	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
37 d.2	KNR 0-15II 0517-04 KNR 2-02 z. o. 2.11.	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej poz.13	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
3		ROBOTY PORZĄDKOWE.			
38 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego gontu i papy na odległość 25 km 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie odpadów pobudowlanych i odpadów zgromadzonych na dachu (po pożarze) i ich utylizacja 3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
4		INNE			
40 d.4	KNR AT-05 1664-03	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m; najem, montaż i demontaż, wraz niezbędnym rusztowaniem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4		Niezbędne prace (rozbiórki wewnętrzne) celem wykonania prac zasadniczych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000