
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim
INWESTOR : Gmina Miejska Pruszcz Gdański
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja zaplecza sanitarnego w SP nr 3					
1 Czynności w zakresie robót rozbiórkowych					
1	KNR AT-26	Skucie tynków zwykłych i mozaikowych	m ²		
d.1	0101-01	91.95+25.5	m ²	117.450	
				RAZEM	117.450
2	KNR 4-04	Skucie płytek ceramicznych ze ścian i posadzek	m ²		
d.1	0504-03	223.8	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
3	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych - demontaż	m ²		
d.1	0209-01	analogia	m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzki betonowej o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-07	9.5	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
5	KNR 13-23	Demontaż drzwi z ościeżnicami	szt.		
d.1	0105-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Demontaż miski ustepowej z zestawem podtynkowym	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt.		
d.1	02 0141-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 13-23	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0105-04	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	20.5	m ³	20.500	
				RAZEM	20.500
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 15 20.5	m ³	20.500	
				RAZEM	20.500
2 Czynności w zakresie robót sanitarnych					
12	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.2	0212-03	Obmiar dodatkowy - łączna długość 4.5	m		4.500
				9	9.000
				RAZEM	9.000
13	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.2	0109-01	Obmiar dodatkowy 1	m		1.000
				11	11.000
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2	15 0116-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	15 0137-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2- d.2 15 0137-09 analogia	Bateria podtynkowa, czasowa, przycisk grzybkowy, możliwość regulacji temperatury wody wraz z wylewką prysznicową z możliwością skupiania / rozpraszania strumienia wody	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym butelkowym, oraz rozetami chromowanymi na przewody zasilające i podejście	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-05	Miska ustępiwa wisząca z deską wolnoopadającą i zestawem montażowym podtynkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych stal szorstkowana nierdzewna	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2- d.2 15 0218-01 analogia	Odpiływ liniowy z kratką ozdobną ze stali nierdzewnej o dł. 2m i szer. ok 0,1 m z syfonem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2- d.2 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ozdobną ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,1x0,1 m syfonem o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 2- d.2 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Wentylator ścienny zintegrowany z oświetleniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-17 d.2 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych			
25	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm	m ³		
		6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
26	KNR AT-27 d.3 0304-03	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z wkładką zbrojącą z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
		68.5	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
27	KNR AT-27 d.3 0305-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm	m ²		
		68.5	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
28	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian gr. 10 cm EPS 80	m ²		
		60.5	m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
29	KNR AT-40 d.3 0417-02	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na bitumiczną masę KMB	m		
		75.8	m	75.800	
				RAZEM	75.800
30	KNR 2-02 d.3 1102-01 analogia	Wylewka samopoziomująca zbrojona włóknem rozproszonym gr. 5 cm	m ²		
		60.5	m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
31	KNR-W 2- d.3 02 1111-05	Posadzki z gresu basenowego na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną, spoiny epoksydowe	m ²		
		60.5	m ²	60.500	
				RAZEM	60.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2- d.3 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 8.5	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
33	KNR-W 2- d.3 02 1040-03	Drzwi wahadłowe z HPL - wysokość skrzydła 1,4 m - kolor RAL 9002 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2- d.3 02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 60.5	m ² m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
35	KNR-W 2- d.3 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 31.45	m ² m ²	31.450	
				RAZEM	31.450
36	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 91.95	m ² m ²	91.950	
				RAZEM	91.950
37	KNR-W 2- d.3 02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x90 cm na zaprawie klejowej 153.5	m ² m ²	153.500	
				RAZEM	153.500
38	KNR 2-02 d.3 0121-05	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm - szare ozdobne 18.5	m ² m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
39	KNR AT-43 d.3 0210-07	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 60.5	m ² m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
4		Czynności w zakresie wykonania robót elektrycznych			
40	KNR 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 5-08 d.4 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno-biegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR 5-08 d.4 0504-01	Oprawa oświetleniowa LED 8W, 4000K, okrągła, wodoszczelna, IP 65 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNR 5-08 d.4 0504-01	Oprawa oświetleniowa LED 4W, 4000K, okrągła, wodoszczelna, IP 65 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	TZKNBK d.4 XVII 52-04	Oprawa ścienna łazienkowa szczelna LED zintegrowana z oświetleniem sufitowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-03 d.4 1205-05	Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 13-21 d.4 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Czynności w zakresie wzmocnienia fundamentu ściany nośnej			
47	KNR 2-01 d.5 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 7.5	m ³ m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
48	KNR 5-05 d.5 1102-05	Wzmocnienie fundamentu belką stalową C160 mocowaną na kotwy chemiczne 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.5 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych łąw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
50	KNR 19-01 d.5 0116-03	Zasypanie wykopów wewnątrz budynku z ubiciem 7.5	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
51	KNR 2-02 d.5 0827-01	Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego żywicznego grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 25.5	m ² m ²	 25.500	
				RAZEM	25.500
6		Czynności w zakresie wyposażenie pomieszczeń			
52	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż lustra o wymiarach 100x120 cm z obramowaniem chromowanym - lustro wklejane	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
53	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż lustra łazienkowego w ramie chromowanej o wymiarach 0,6x0,6 m- lustro wklejane	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
54	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe - pojemnik prostokątny ze stali nierdzewnej	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy - pojemnik prostokątny ze stali nierdzewnej	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
56	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie - pojemnik prostokątny ze stali nierdzewnej	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
57	kalk. własna d.6 2	Dostaw i montaż szczotki toaletowej	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
58	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej z obrotową kłapa o pojemności 60 L	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
59	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej z obrotową kłapa o pojemności 10 L	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
60	kalk. własna d.6 10	Dostawa i montaż wieszaków ściennych chromowanych	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
61	kalk. własna d.6 40	Dostaw i montaż szafek na ubrania w zabudowie z HPL, stelaż stalowy, z zamknięciem na kluczyk i elektromagnes, ławkami i półkami na obuwiu. (20 szafek szatnia damska, 20 szafek szatnia męska). Kolor RAL 9002	szt szt	 40.000	
				RAZEM	40.000
62	kalk. własna d.6 2	Dostawa i montaż zabudowy z HPL (przebieralni o wymiarach 1,16x1,16 m z ławką z HPL i wieszakiem, możliwością zamknięcia od wewnątrz. Kolor RAL 9002, okucia ze stali nierdzewnej	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000