
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

ADRES INWESTYCJI: Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków, działka nr geod. 39/1

NAZWA INWESTORA: Powiat Jarociński

ADRES INWESTORA: al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Przemysław Siudziak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 05.07.2021r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty murowe i posadzkowe			
1	KNR 13-23 0105-02	Rozbiórki drewnianych podłóg	m2		
d.1		223,9	m2	223,90	
				RAZEM	223,90
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
d.1		poz. 1	m2	223,90	
				RAZEM	223,90
3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
d.1		poz. 1	m2	223,90	
				RAZEM	223,90
4	KNR 2-22 1205-01	Beton lekki jamisty 900 kg/m3	m3		
d.1		poz. 1 * 0,1	m3	22,39	
				RAZEM	22,39
5	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z cegieł grubości 25,0 cm - zamurowania	m3		
d.1		4,2	m3	4,20	
				RAZEM	4,20
6	KNNR 2 0305-01	Ściany murowane z cegieł grubości 11,5 cm	m3		
d.1		7,8	m3	7,80	
				RAZEM	7,80
7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1		87,5	m2	87,50	
				RAZEM	87,50
8	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
d.1		137	m2	137,00	
				RAZEM	137,00
9	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej - istniejąca część budynku	szt.		
d.1		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KSNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		
d.1		49,58	m2	49,58	
				RAZEM	49,58
11	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1		31,05	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		38,33	szt.	38,33	
				RAZEM	38,33
13	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - nadproża	m		
d.1		26,6	m	26,60	
				RAZEM	26,60
14	KNR AT-44 0301-02	Nadproża strunobetonowe 72x115 mm	m belki		
d.1		25,5	m belki	25,50	
				RAZEM	25,50

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty wykończeniowe			
15 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
16 d.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
17 d.2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
18 d.2	KNR-W 2-02 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 5 mm zaprawy klejowej - antypoślizgowe	m2		
		264,09	m2	264,09	
				RAZEM	264,09
19 d.2	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin obiektowych	m2		
		178,32	m2	178,32	
				RAZEM	178,32
20 d.2	KNR-W 2-02 0839-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie cementowej	m2		
		264,09	m2	264,09	
				RAZEM	264,09
21 d.2	KSNR 2 1103-10	Cokoliki z płytek terakotowych 150x150 mm	m		
		396	m	396,00	
				RAZEM	396,00
22 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1 * 2,1 * 24 + 1,25 * 2,1 * 2 + 1 * 2,1 + 0,9 * 2,1 * 4	m2	65,31	
				RAZEM	65,31
23 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m2		
		240 + 631 + 520 + 120	m2	1 511,00	
				RAZEM	1 511,00
24 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		442,41	m2	442,41	
				RAZEM	442,41
25 d.2	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
26 d.2	KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
27 d.2	KNR 0-35 0124-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego wraz z siedziskiem prysznicowym	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
28 d.2	KNR 0-35 0124-03 analogia	Montaż siedziska prysznicowego	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane	szt.		
		poz.27	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
30 d.2	KNR 2-02 1218-03 analogia	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
31 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		245	m2	245,00	
				RAZEM	245,00
32 d.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
33 d.2	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		poz.22	m2	65,31	
				RAZEM	65,31
34 d.2	KNR-W 4-01 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych z odnowieniem	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
35 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą ceramiczną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2		
		poz.23 + poz.24	m2	1 953,41	
				RAZEM	1 953,41
36 d.2	KNNR-W 3 1107-05	Wymiana szyb zespolonych w stolarni okiennej o powierzchni do 3,0 m2 - ramy i ścianki PCV	m2		
		2,25	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
3		Platforma schodowa prostoliniowa			
37 d.3	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
38 d.3	KNR 5-08 0227-07	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 30 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
39 d.3	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at		
		1	apar at	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.3	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.3	wycena indywidualna	Platforma schodowa prostoliniowa z podkonstrukcją	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.3	KNR 7-33 0108-05 analogia	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do 1000	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie dokumnetacji technicznej dla UDT wraz z odbiorem UDT	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Prace związane z remontem i wydzieleniem p.poż. klatki schodowej KS2			
44 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi	m2		
		(1 * 1,9) + (1,2 * 2 * 2) + (1 * 2,1 * 3)	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
45 d.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.4	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 Drzwi D1 Rodzaj - stalowe EIS30 Skrzydło - stalowe płaszczone Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - homologowane Kolor - jasnoszary lub biały UWAGI: - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę,	m2		
		1,25 * 2,1 * 2	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
47 d.4	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 Drzwi D2 Rodzaj - stalowe EIS30 Skrzydło - stalowe płaszczone Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - homologowane Kolor - jasnoszary lub biały UWAGI: - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę,	m2		
		1 * 2,1 * 2	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
48 d.4	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 Drzwi D3 Rodzaj - stalowe EIS30 Skrzydło - stalowe płaszczone Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - homologowane Kolor - jasnoszary lub biały UWAGI: - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę,	m2		
		1 * 1,95	m2	1,95	
				RAZEM	1,95
49 d.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		175	m2	175,00	
				RAZEM	175,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą ceramiczną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2		
		poz.49	m2	175,00	
				RAZEM	175,00
51 d.4	KNR AT-12 0203-02 z.o. 4.2. analogia	Okladziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system , odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		17,1	m2	17,10	
				RAZEM	17,10
52 d.4	KNNR 2 1402-06 z.sz. 5.2.	Malowanie farbą ceramiczną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - klatki schodowe	m2		
		poz.51	m2	17,10	
				RAZEM	17,10
5		Montaż systemu oddymiania			
53 d.5	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
54 d.5	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
55 d.5	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
56 d.5	KNR-W 4-01 0423-03 analogia	Wzmocnienie konstrukcji więźby pod klapę dymową	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.5	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.5	KNR-W 2-02 1017-02	Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.5	KNR 5-06 1601-02	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.5	KNR 5-06 1610-03	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
61 d.5	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
62 d.5	KNR AL-01 0304-07	Montaż siłownika do drzwi napowietrzających	szt		
		1	szt	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
63 d.5	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
64 d.5	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
65 d.5	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
66 d.5	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.5	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.5	KNR 5-06 1614-01	Sprawdzenie i uruchomienie centrali oddymiania	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Montaż systemu monitoringu wizyjnego			
69 d.6	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		10	otw.	10,00	
				RAZEM	10,00
70 d.6	KNNR 5 1209-1202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		4	otw.	4,00	
				RAZEM	4,00
71 d.6	KNNR 5 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie	m		
		175	m	175,00	
				RAZEM	175,00
72 d.6	KNR 5-06 0709-04	Montaż wtyków 10-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu - zarobienie wtyku RJ45 przy kamerze	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
73 d.6	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
74 d.6	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
75 d.6	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.6	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.6	KNR AT-14 0110-03	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
78 d.6	KNR AT-14 0108-02	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19"	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.6	KNR AL-01 0112-07	Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.6	KNR AT-14 0110-08	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
81 d.6	KNR AT-14 0110-02	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.6	KNR AL-01 0506-02	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
		10	linia	10,00	
				RAZEM	10,00