

Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż bramy wjazdowej do Stacji Przeładunkowej "EKO-REGION" sp. z o. o. w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów. Zakres prac został określony w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

Założenia dla planowanej do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego bramy wjazdowej:

- brama przesuwana,
- wypełnienie bramy ze sztachet metalowych pionowych - przerwa pomiędzy poszczególnymi sztachetami 2-3 cm,
- brama samonośna wysięgnikowa,
- światło przejazdu 6 metrów,
- profil bramowy (prowadnica dolna) 80 mm x 80 mm x 5 mm – 8 mb.,
- wysokość bramy 160 cm,
- rama główna bramy 40 mm x 80 mm x 3 mm i 40 mm x 60 mm x 3 mm,
- stężenia/kratownica z profilu 40 mm x 60 mm x 3 mm,
- wózki jezdne 6 rolkowe - 2 komplety,
- podpora tylna stabilizująca skrzydło po jej otwarciu,
- cała konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor antracyt, lub grafit,
- zamykanie bramy na zamek,
- brama wyposażona w 2 szt. pochwyty – po każdej stronie bramy,
- brama bez napędu elektrycznego - otwierana i zamykana ręcznie (przystosowana jednak do montażu w przyszłości napędu umożliwiającego otwieranie bramy),
- ława fundamentowa pod bramę o minimalnych wymiarach 60x100x250 cm, zalana betonem klasy C20/25,
- miejsce montażu bramy ustalone z Zamawiającym w dniu przekazania placu wykonania przedmiotu umowy.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego:

1. Wykonawca zdemontuje istniejącą bramę, słupki bramy i prowadnicę oraz przetransportuje zdemontowane elementy we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie Stacji Przeładunkowej w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów. Zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego.
2. Wykonawca wykona ławę fundamentową, z betonu C20/25, niezbędną do prawidłowego posadowienia bramy.
3. Montaż bramy przesuwnej.

Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy dostawę i montaż kompletnej bramy wjazdowej opisanej w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.

Zamawiający:

Wykonawca: