Załącznik nr 2b

Rozmiar robót z zakresu remontów dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych

Poz. od - do		Wyszczególnienie projektowanych prac, usług, materiałów	PLAN		Leśnictwa										
Nr Poz.	oddz poddz		Jedn. miary	Ilość Jedno-stek	Kot	Majdan	Pawłowa	Szegdy	Sz.Pawłowa	Białobrzeżki	Chrapy	Cz.Wola	Przyjemek	Witoldówka	Czerce
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Wykaszanie porostów traw na skarpach rowów, porost gęsty twardy	m2	2460	200	260	270	250	120	160	240	260	250	210	240
2		Mechaniczne wykaszanie porostów na poboczach i skarpach rowów;	m2	9840	650	1050	1100	850	400	750	1050	1180	950	900	960
3		Oczyszczenie, odkrzaczenie terenu z odrośli drzew i krzewów	m2	12400	800	1200	1350	1250	500	800	1200	1350	1400	1200	1350
4		Naprawa dróg gruntowych piaskiem	m3	240	16	28	26	24	8	12	24	30	26	22	24
5		Naprawa dróg gruntowych gruzem	m3	120	8	14	13	12	4	6	12	15	13	11	12
6		Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym	m3	86	8	12	12	8		6	10	10	8		12
7		Mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką	m2	2200	150	350	100			120	240	400	320	240	280
8		Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszenia skarp;gr namułu 20 cm	m	560		120	120					220			100
9		Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp;gr namułu 20cm	m	1150	100	120		80			120	250	200	180	100
10		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt	75	10	15	12	6			8	8	6	4	6
11		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt	48	5	8	6	4	3	3	5	6	4		4
12		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt	25		5	3					8	6	3	
13		Przepusty rurowe pod drogami wymiana krgów żelbet fi 600	m	16		4	2					4	3		3
14		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD fi 400	m	42	6	6	6					6	6	6	6
15		Przepusty rurowe pod drogami z rur PEHD fi 600	m	24		6	6					6			6
16		Wykopy rowów koparkami podsiębier. o poj 0,25 w gruncie kat III	m3	620	25	80	65	50	30	24	65	75	70	61	75
17		Roboty ziemne koparkami o poj. Łyżki 1,0 m3 z transportem urobku do 1 km.	m3	220		40	50				20	50	40		20
18		Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys do 3m spycharkami w gruncie kat III-IV	m3	160	20	20	50		30				20		20
19		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem zagęszczonym mechanicznie warstwą do 10 cm	m3	220	16	18	22	26	16	16	24	18	22	20	22
20		Nawierzchnie z tłucznia -warstwa górna o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m2	160		40	40						40		40
21		Remonty obiektów z betonu o objętości od 0,50 do 1,00 m3	m3	1,75		0,35	0,6		0,8						
22		Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowe utrwalenie	m2	100										100	