

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 5-08 0801-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
4	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
5	KNNR-W 9 0202-05	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - kontrolno-pomiarowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNNR-W 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - ZK3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 1208-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 5-08 0801-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		90	szt.	90,000	
				RAZEM	90,000
10	KNR-W 5-08 0110-02	Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
11	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
12	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-26 0301-02 uwaga pod tablicą.	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygladzająca o gr. 1 mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania.	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
16	KNR-W 4-03 1017-05	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 20 mm w tworzywach sztucznych	otw.		
		8	otw.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000