

**Załącznik nr 6 do IWP i do Umowy
w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2025**

Budowa oświetlenia zewnętrznego w technologii LED na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Szwoleżerów”.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji prac zostały zawarte w projekcie technicznym jako Załącznik nr 1 - Projekt Techniczny oraz w przedmiarze robót Załącznik nr 2 – Przedmiar Robót.

Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

L.p.	Rodzaj robót	Uwagi ^{1/}
1	Budowa oświetlenia parkowego terenu zewnętrznego osiedla Szwoleżerów na słupach stalowych o wysokości min. 4 m z własnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED 36W o wąskim rozsyle – 30 szt.	
2	Budowa oświetlenia parkingu i drogi dojazdowej osiedla Szwoleżerów na słupach stalowych o wysokości min. 8 m z własnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED 36W o szerokim rozsyle – 16 szt.	
3	Budowa oświetlenia parkingu osiedla Szwoleżerów na słupach stalowych o wysokości min. 8 m z własnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED 36W o szerokim rozsyle – 3 szt.	
4	Budowa linii teletechnicznej E-BUS 2x2x0,8 sterującej oprawami DALI2.	
5	Budowa dodatkowej pustej rury DVR50 na potrzeby przyszłej rozbudowy w tym samym rowie kablowym co linie zasilające .	
6	Budowa linii kablowej oświetleniowej doziemnej kablem YAKXS 5x16mm ² i YAKXS 5x25mm ² .	

7	Budowa skrzynki elektrycznej RO z zabezpieczeniami obwodów oświetleniowych terenu zewnętrznego.	
8	Demontaż starych słupów oświetleniowych – 23 szt.	
9	Dokumentacja powykonawcza z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, dokonać odbioru etapowego układania sieci kablowej oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę i pomiarów oporności izolacji kabli.	
10	Przekazanie niezbędnych protokołów pomiarów elektrycznych.	
11	Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac.	
12	Utylizację odpadów, w tym wszystkich elementów zdemontowanej w ramach wykonania projektu infrastruktury oświetleniowej	

^{1/} - W kolumnie Uwagi należy wypisać wszelkie uwagi i zastrzeżenia do zakresu robót albo wpisać „brak”, rozumiany jako brak uwag.