

Gryfice, 19.11.2021 r.

ZDP.272.10.1.2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na: **Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3105Z w k/m Pogorzelica poprzez wykonanie ciągu pieszego i oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 5 (Wyceniony Przedmiar Robót) pozycja 18 przyjmuje brzmienie:

Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej, - **spoinowanie betonem C12/15**

Powyższe zmiany stają się częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Wykonawcy zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

W złączeniu poniżej poprawiony Załącznik Nr 5 Wyceniony przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

Ja (my), niżej podpisany (ni)

.....
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3105Z w k/m Pogorzelica poprzez wykonanie ciągu pieszego i oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem poprzez wykonanie ciągów pieszych i oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem”

Lp.	Podstawa opisu	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
1		D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w	km	0,1		

		terenie równinnym					
2			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m ²	300,00		
3			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m ²	54,00		
4			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m ²	54,00		
5			Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m ³	66,00		
6			Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m	m ²	132,00		
7			Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm	m ³	8,25		
8			Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk	m	33,00		
9			Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m ³	57,75		
10			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości do 3m w gotowym wykopie	studnie	2,00		
11			Obudowy betonowych wlotów studni prefabrykowane w formie piaskowników z kratą zabezpieczającą zgodnie z KPED 01.14	szt	1,00		
12			Obudowy betonowych wylotów studni prefabrykowane z kratą zabezpieczającą	szt	1,00		
PODBUDOWA							
13		D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²	242,00		
14		D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubość po zagęszczeniu 10cm	m ²	242,00		
15		D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	138,00		
16		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	104,00		
NAWIERZCHNIA							
17		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem – podjazdy	m ²	138,00		
18			Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej,	m ²	104		

spoinowanie betonem C12/15						
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
19	D-08.03.01	Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	75,00		
20	D-08.03.01	Krawężniki betonowe uliczne 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	70,00		
21	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wjazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	50,00		
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
22	D-06.03.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m ²	150,00		
23	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	150,00		
OZNAKOWANIE						
24	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	25,00		
25	D-07.01.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	5,00		
26	D-07.01.01	Pionowe znaki zakazu ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m ²	szt.	9,00		
27		Uszorstnienie nawierzchni systemem żywic syntetycznych barwionych i kruszywa łamanego	m ²	128,00		
28		Punktowe elementy odblaskowe	szt.	12,00		
OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH						
29		Latarnia oświetleniowa zasilane solarnie, słup aluminiowy anodowany wys. 6m z wysięgnikiem 1,5m Oprawa LED mocy 36W, Barwa światła 4000K	kpl	2,00		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23%		
				Wartość brutto (netto + podatek VAT)		

....., dnia

Uwaga!

Oświadczenie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców.

/PODPISANO:
Z-CA DYREKTORA ZDP GRYFICE
WINCENTY HEILIK/