

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.633<DP 1303K>	km	0.633	
				RAZEM	0.633
2	D-01.02.01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków	ha		
d.1		0.005	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>			
4	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>		
d.2		5947-71	m <sup>2</sup>	5876.000	
				RAZEM	5876.000
5	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 10km	m <sup>2</sup>		
d.2		693	m <sup>2</sup>	693.000	
				RAZEM	693.000
6	D-01.02.04	Rozebranie chodników wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 10km	m <sup>2</sup>		
d.2		2595	m <sup>2</sup>	2595.000	
				RAZEM	2595.000
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 10km	m		
d.2		1325	m	1325.000	
				RAZEM	1325.000
8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 10km	m		
d.2		1035	m	1035.000	
				RAZEM	1035.000
9	D-01.02.04	Rozebranie znaków drogowych wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 10km	szt.		
d.2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
10	D-02.02.01	Wykopy wraz z odwozem materiału z wykopu na odległość 10km (przyjęto 30% robót ręcznych)	m <sup>3</sup>		
d.3		3966<droga wraz z chodnikami i zjazdami>	m <sup>3</sup>	3966.000	
				RAZEM	3966.000
11	D-02.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego G1.	m <sup>3</sup>		
d.3		29	m <sup>3</sup>	29.000	
				RAZEM	29.000
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
12	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.4		6351-60<jezdnie>	m <sup>2</sup>	6291.000	
		2152-76<chodniki i opaski>	m <sup>2</sup>	2076.000	
		523-10<zjazdy z kostki bet.>	m <sup>2</sup>	513.000	
		2190-15<ciąg pieszo- rowerowy.>	m <sup>2</sup>	2175.000	
				RAZEM	11055.000
13	D-04.02.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		5490-60<jezdnie>	m <sup>2</sup>	5430.000	
		2000-15<ciąg pieszo- rowerowy>	m <sup>2</sup>	1985.000	
		523-10<zjazdy>	m <sup>2</sup>	513.000	
				RAZEM	7928.000
14	D-04.02.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		1892-76<chodniki>	m <sup>2</sup>	1816.000	
				RAZEM	1816.000
15	D-04.05.01	warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem- grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		5896-60<jezdnie>	m <sup>2</sup>	5836.000	
				RAZEM	5836.000
16	D-04.05.01	Podbudowa z dowiezionego gruntu stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		6351-70<jezdnie>	m <sup>2</sup>	6281.000	
				RAZEM	6281.000



Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.7	D-08.08.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 523-10<zjazdy>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	513.000	
				RAZEM	513.000
31 d.7	D-08.08.02	Płytki z wypustkami przy przejściach dla pieszych 25<chodniki>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
<b>8</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
32 d.8	D.09.01.01	Plantowanie, humusowanie gr 15cm i obsianie skarp trawą 1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
<b>9</b>		<b>INNE ROBOTY</b>			
33 d.9	D-10.10.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34 d.9	D-10.10.10	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
35 d.9	D-10.10.10	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000