

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie
ADRES INWESTYCJI : 42-512 Sarnów, ul. Szkolna 3, dz. 313/1, jednostka ewidencyjna 240106_2 Psary, obręb ewidencyjny 0009 Sarnów, wieś Sarnów, gmina Psary, powiat Będziski, województwo śląskie
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : maj 2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczeń przyziemia			
1.1		Pomieszczenie gospodarcze			
1	KNR 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu gospodarczym 4.91*2.95*2+1.78*2.95*2	m ² m ²	39.471	
				RAZEM	39.471
2	KNR 4-01 d.1.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 39.471*0.3	m ² m ²	11.841	
				RAZEM	11.841
3	KNR 2-02 d.1.1 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, 39.471*0.3	m ² m ²	11.841	
				RAZEM	11.841
4	NNRNKB d.1.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 39.471	m ² m ²	39.471	
				RAZEM	39.471
5	NNRNKB d.1.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 4.91*1.78	m ² m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
6	KNR 2-02 d.1.1 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 39.471	m ² m ²	39.471	
				RAZEM	39.471
7	KNR 2-02 d.1.1 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 8.74	m ² m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
8	KNR 4-01 d.1.1 0804-08	Rozebranie cokołów z płytek terakotowych 4.91*2+1.78*2	m m	13.380	
				RAZEM	13.380
9	KNR 4-01 d.1.1 0803-04	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.91*2+1.78*2	m m	13.380	
				RAZEM	13.380
1.2		Kotłownia			
10	KNR 4-01 d.1.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu gospodarczym 5.36*3.43*2+3.53*3.43*2	m ² m ²	60.985	
				RAZEM	60.985
11	KNR 4-01 d.1.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 60.985*0.3	m ² m ²	18.296	
				RAZEM	18.296
12	KNR 2-02 d.1.2 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, 60.985*0.3	m ² m ²	18.296	
				RAZEM	18.296
13	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 60.985	m ² m ²	60.985	
				RAZEM	60.985
14	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 5.36*3.53	m ² m ²	18.921	
				RAZEM	18.921
15	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 60.985	m ² m ²	60.985	
				RAZEM	60.985
16	KNR 2-02 d.1.2 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 5.36*3.53	m ² m ²	18.921	
				RAZEM	18.921
17	KNR 4-01 d.1.2 0804-08	Rozebranie cokołów z płytek terakotowych 5.36*2+3.53*2	m m	17.780	
				RAZEM	17.780
18	KNR 4-01 d.1.2 0803-04	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na ostro 5.36*2+3.53*2	m m	17.780	
				RAZEM	17.780
1.3		Przedsiónek			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkulacja d.1.3 własna	Demontaż i ponowny montaż zabudowy g-k na długości 3,07m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu gospodarczym	m ²		
		2.22*2.8*2+3.07*2.8*2	m ²	29.624	
				RAZEM	29.624
21	KNR 4-01 d.1.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		29.624*0.3	m ²	8.887	
				RAZEM	8.887
22	KNR 2-02 d.1.3 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach,	m ²		
		29.624*0.3	m ²	8.887	
				RAZEM	8.887
23	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		29.624	m ²	29.624	
				RAZEM	29.624
24	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		2.22*3.07	m ²	6.815	
				RAZEM	6.815
25	KNR 2-02 d.1.3 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		29.624	m ²	29.624	
				RAZEM	29.624
26	KNR 2-02 d.1.3 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		2.22*3.07	m ²	6.815	
				RAZEM	6.815
27	KNR 4-01 d.1.3 0804-08	Rozebranie cokołów z płytek terakotowych	m		
		2.22*2+3.07*2	m	10.580	
				RAZEM	10.580
28	KNR 4-01 d.1.3 0803-04	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m		
		10.58	m	10.580	
				RAZEM	10.580
1.4		Pracownia			
29	KNR 4-01 d.1.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu gospodarczym	m ²		
		7.82*2.78*2+5.63*2.78*2	m ²	74.782	
				RAZEM	74.782
30	KNR 4-01 d.1.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		74.782*0.3	m ²	22.435	
				RAZEM	22.435
31	KNR 2-02 d.1.4 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach,	m ²		
		74.782*0.3	m ²	22.435	
				RAZEM	22.435
32	NNRNKB d.1.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		74.782	m ²	74.782	
				RAZEM	74.782
33	NNRNKB d.1.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		7.82*5.63	m ²	44.027	
				RAZEM	44.027
34	KNR 2-02 d.1.4 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		74.782	m ²	74.782	
				RAZEM	74.782
35	KNR 2-02 d.1.4 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		7.82*5.63	m ²	44.027	
				RAZEM	44.027
36	KNR 4-01 d.1.4 0804-08	Rozebranie cokołów z płytek terakotowych	m		
		7.82*2+5.63*2	m	26.900	
				RAZEM	26.900
37	KNR 4-01 d.1.4 0803-04	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m		
		26.9	m	26.900	
				RAZEM	26.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Łazienka			
38	KNR 4-01 d.1.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu gospodarczym 2.22*2*0.9+2.12*2*0.9	m ² m ²	 7.812	 7.812
				RAZEM	7.812
39	KNR 4-01 d.1.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach i sufitach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 7.812*0.3+2.22*2.12	m ² m ²	 7.050	 7.050
				RAZEM	7.050
40	KNR 2-02 d.1.5 0808-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach, 7.05	m ² m ²	 7.050	 7.050
				RAZEM	7.050
41	NNRNKB d.1.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 7.812	m ² m ²	 7.812	 7.812
				RAZEM	7.812
42	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 2.22*2.12	m ² m ²	 4.706	 4.706
				RAZEM	4.706
43	KNR 2-02 d.1.5 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 7.812	m ² m ²	 7.812	 7.812
				RAZEM	7.812
44	KNR 2-02 d.1.5 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 2.22*2.12	m ² m ²	 4.706	 4.706
				RAZEM	4.706
45	kalkulacja d.1.5 własna	Demontaż i ponowny montaż zabudowy g-k na długości 4,34m 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
46	kalkulacja d.1.5 własna	Uzupełnienie płytek na obudowie rewizji 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.6		Hall			
47	KNNR 2 d.1.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 3szt. drzwi 90 i 1 szt. drzwi 100 0.9*2*3+1*2.0	m ² m ²	 7.400	 7.400
				RAZEM	7.400
48	KNR 4-01 d.1.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu gospodarczym 2.75*1.2*2+1.80*1.2*2	m ² m ²	 10.920	 10.920
				RAZEM	10.920
49	NNRNKB d.1.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 10.92	m ² m ²	 10.920	 10.920
				RAZEM	10.920
50	NNRNKB d.1.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 2.75*1.8	m ² m ²	 4.950	 4.950
				RAZEM	4.950
51	KNR 2-02 d.1.6 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 10.92	m ² m ²	 10.920	 10.920
				RAZEM	10.920
52	KNR 2-02 d.1.6 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 4.95	m ² m ²	 4.950	 4.950
				RAZEM	4.950
1.7		Prace dodatkowe			
53	d.1.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	d.1.7	Demontaż i ponowny montaż grzejników 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000