

Zamawiający:

Gmina Morań
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morań

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ Nr 1

Dotyczy: **Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa**

Pytanie 1:

Zgodnie z opisem technicznym w km 0+143-0+171,82 należy ustawić ścianę oporową z prefabrykatów żelbetowych typu L. Proszę o przekazanie rysunku szczegółowego dla powyższego rozwiązania z określeniem wymiarów prefabrykatów.

Odpowiedź:

W opisie technicznym w punkcie „3.7. Murek” powinna być treść:

Na granicy pomiędzy dz. Nr 987/3 i 23/31 oraz 23/30 występuje murek z kostki granitowej 20x20x15 o grubości 55cm posiadający ubytki w ilości 0,4m³.

Ubytki te uzupełnić kostką granitową na zaprawie cementowo-wapiennej M10 ze spoinowaniem zewnętrznym.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy układać rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych, elektrycznych, istniejącym gazociągu, wodociągu.

Odpowiedź:

Na przewodach energetycznych, na których występują osłony, nie należy zakładać osłon dwudzielnych. Jeżeli okaże się, że nie ma osłony, należy je założyć.

Z mapy wynika, że niektóre kable NN nie mają osłon należy przewidzieć założenie rur dwudzielnych na długości 65m.

Pytanie 3:

Proszę o określenie co należy ująć w pozycji regulacja wysokościowa włązów.

Odpowiedź:

Rozebranie włązu, podmurowanie do odpowiedniej wysokości i ponowny montaż.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania wycinki drzew i krzewów. Jeżeli tak, proszę o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych oraz przekazanie zgody na wycinkę.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z pospółki.

Odpowiedź:

Pobocza z pospółki z wierzchnią warstwą humusu 5cm z obsianiem trawą.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Uzgodnienia, za wyjątkiem telekomunikacji, są aktualne. Aktualizacja z „Orange” jest w trakcie uzgadniania. Braki nie obciążą Wykonawcę.

Pytanie 7:

Zwracamy się z prośbą o dodanie SST na wykonanie prac rozbiórkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza plik o nazwie „Kwiatowa SST_aktualny.pdf”.

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą o dodanie SST na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza plik o nazwie „Kwiatowa SST_aktualny.pdf”.

Pytanie 9:

Zwracamy się z prośbą o dodanie SST na wykonanie poboczy.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza plik o nazwie „Kwiatowa SST_aktualny.pdf”.

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o dodanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania kanalizacji deszczowej, a w szczególności profili podłużnych, w celu określenia rzędnych posadowienia studzienek, rzędnych włączeń kanałów do studni oraz rzędnych wpustów.

Odpowiedź:

Rzędne góry kratki ściekowych podane są na profilach . Rzędna dna przykanalika 1,65m poniżej kratki ściekowej. Głębokość osadnika 0,65m.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje remontu wpustów/włazów studzienek kanalizacyjnych a jedynie regulację wysokościową pierścieniami dystansowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje się remontu wpustów/włazów studzienek kanalizacyjnych a jedynie regulację wysokościową pierścieniami dystansowymi.

Pytanie 12:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o informację czy chodniki należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm (jak wskazano w SST) czy o grubości 8 cm (jak wskazano w projekcie budowlanym i przedmiarze).

Odpowiedź:

Grubość kostki betonowej 8cm.

Pytanie 13:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o informację czy krawężniki wtopione należy wykonać z krawężników betonowych 12x25 (jak wskazano w przedmiarze i projekcie budowlanym) czy z krawężników betonowych 20x30 (jak wskazano w SST).

Odpowiedź:

Krawężniki wtopione wykonać z krawężnika 15x22cm.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego litego.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że podbudowę z kruszywa należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego litego.

Pytanie 15:

Prosimy o określenie kategorii ruchu drogi będącej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR1.

Pytanie 16:

Prosimy o określenie szerokości poboczy.

Odpowiedź:

Szerokość poboczy 1m.

Pytanie 17:

Prosimy o wskazanie, z jakiego materiału należy wykonać pobocza.

Odpowiedź:

Materiał na pobocza – pospółka

Ponadto Zamawiający zamieszcza plik z aktualnym SST o nazwie „Kwiatowa SST_aktualny.pdf”.

Tomasz Faraś

Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego